Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
(полное наименование субъекта естественной монополии)
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений

1	Наименование и номер закупок/номер позиции способом запроса ценовых предложений	Услуга по установке и приобретению видеокамер на Тепловой станции №1,2
		12/1
2	Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения	
3	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров (работ и услуг)	Приложение №1
4	Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг	С момента подписания договора до 20 декабря 2019 года. ПТЭ, г. Сатпаев
5	Цена за единицу, без учета НДС*	
6	Общая сумма в тенге, без учета НДС*	6 970 412,5

* выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое

Условия платежа: оплата по факту поставки товаров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки работ по количеству и качеству.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 09 часов 30 минут «26» сентября 2019 года, по адресу г. Караганда, ул. Гоголя, строение 34А кабинет № 319.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 11 часов 00 минут «26» сентября 2019 года, по адресу г. Караганда, ул. Гоголя, строение 34А кабинет № 319.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), тел. (7212) 95-22-39, 95-71-40, 100012, г. Караганда, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 319, tender.kazakhmys@gmail.com.

Приложение:
1. Техническая спецификация на работы и услуги.
2. Проект договора.

Генеральный директор Б.К. Умирбаев

Приложение №1

Техническая спецификация на работы и услуги

Раздел 1. Предисловие

Услуга по установке и приобретению видеокамер на Тепловой станции №1 и №2

Раздел 2. Наименование филиала и предприятия заказчика: Предприятие Теплоэнергетики ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) расположено по адресу ул. Улытауская промзона

Раздел 3. Местоположение объекта Предприятие Теплоэнергетики расположено по адресу ул. Улытауская пром. зона

Раздел 4. Объем выполняемых работ или услуг.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Тепловая станция №1			
1.	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Двойной Поток | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | DWDR Широкий Динамический Диапазон | BLC Компенсация Засветки | ROI Регион интереса | Детекция движения в кадре | Доступ к Видео с Мобильных устройств | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI | Кнопка Reset сброса данных | Материал: ABS Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ±10% 6.5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.5кг | Размер: 69.1×66×172.7мм	шт.	11
2.	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Двойной Поток | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | DWDR Широкий Динамический Диапазон | BLC Компенсация Засветки | ROI Регион интереса | Детекция движения в кадре | Доступ к Видео с Мобильных устройств | ONVIF | Материал: Металл/ABS Пластик | Степень защиты: IP67/IK10 | Питание: DC +12V ±10% 5.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.5кг | Размер: Ø111×82мм	шт.	2
3.	Компрессия: H.265+/H.265/H.264+/H.264/G.711u | 16×RJ45 10/100/1000Mbps LAN PoE IEEE 802.3af/at 150W до 250м. | Облачный сервис HIK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 2×8.0MP / 8×2.0MP Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 1U | Питание: AC 220V ±10% 280W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 3.0кг | Размер: 385×315×52мм	шт	1
4.	Жесткий диск HDD 4000 Gb 3.5", 64Mb, SATA III	шт.	2
5.	Телевизор	шт.	1
6.	Кабель HDMI 3m, OEM	шт.	1
7.	Шкаф настенный EW серия, 5406.100, 19 , 6U	шт.	1
8.	Сетевой фильтр 6 розеток, 3м, Black	шт.	2

9.	Switch 8 port D-Link DGS-1008D	шт.	2
10.	PoE Коммутатор Эффективное расстояние: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м | Типоразмер: Настольный | Температура: 0°C...+40°C | Вес: 0.14кг | Размер: 100×100×26мм	шт	2
11.	Коммутатор Эффективное расстояние: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м | Типоразмер: Настольный | Температура: 0°C...+40°C | Вес 0.57кг | Размер: 235×103×27мм	шт	1
12.	Кросс оптический настенный (ШКОН) 8 портов	шт.	5
13.	Модуль SFP WDM 3км 1310nm,SC connector	шт.	3
14.	Модуль SFP WDM 3км 1550nm,SC connector	шт.	3
15.	Медиаконвертер	шт.	6
16.	Коннектор RJ-45, Cat.5e	шт.	80
17.	Шнур монтажный оптический SC/UPC SM 3 м	шт.	6
18.	Кабель FTP Cat 5e 4*2 с тросом	м	1150
19.	Кабель КС-ОКГО-П-4-G 652 D-CF 1,5-1209	м	1000
20.	Гофрорукав д.32	м	900
21	Уголок 45 х 45	м	18
22	Коробка монтажная КМ-209	шт.	13
23	Корпус металлический ЩРУ 1Н9 IP54 (400*250*155) RUCELF	шт.	4
24	Розетка РА 16-260 дв.	шт.	5
25	Автомат 1Р ВА 47-29 6А ИЭК	шт	5
26	Проволока стальная	кг	4
27	Модуль	шт	5
28	Кабельный канал 20*10	м	56
29	Кабельный канал 40*40	м	6
30	Кабель ВВГ 2*1,5	м	100
31	Монтажные опции	шт.	1
Тепловая станция №2			
1	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Двойной Поток | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | DWDR Широкий Динамический Диапазон | BLC Компенсация Засветки | ROI Регион интереса | Детекция движения в кадре | Доступ к Видео с Мобильных устройств | ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI | Кнопка Reset сброса данных | Материал: ABS Пластик/Металл | Степень защиты: IP67 | Питание: DC +12V ±10% 6.5W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.5кг | Размер: 69.1×66×172.7мм	шт.	17
2	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | Двойной Поток | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление Видео-Шумов | DWDR Широкий Динамический Диапазон | BLC Компенсация Засветки | ROI Регион интереса | Детекция движения в кадре | Доступ к Видео с Мобильных устройств | ONVIF | Материал: Металл/ABS Пластик | Степень защиты: IP67/IK10 | Питание: DC +12V ±10% 5.0W / PoE IEEE 802.3af | Температура: -40°C...+60°C | Вес: 0.5кг | Размер:	шт.	2

	Ø111×82мм		
3	Компрессия: H.264+/H.264/G.711u | Облачный сервис HIK-Connect | ПО для Мобильных устройств | WEB Клиент | Настройка Цветопередачи | Запись по Событию или Движению в Кадре | OSD Меню | Воспроизведение: 16×2.0MP / 12×1.0MP Одновременно | Управление: Мышь/Удаленно | Типоразмер: 380 1U | Питание: DC 12V ±10% 10W | Температура: -10°C...+55°C | Вес: 1.0кг | Размер: 380×290×48мм	шт	1
4	Жесткий диск HDD 4000 Gb 3.5", 64Mb, SATA III	шт.	1
5	Жесткий диск HDD 8000 Gb Capacity 3.5", 256Mb, SATA III	шт.	1
6	Телевизор L32G5CT	шт.	1
7	Кабель HDMI 3m, OEM	шт.	1
8	Шкаф настенный EW серия, 5406.100, 19 , 6U	шт.	1
9	Сетевой фильтр 6 розеток, 3м, Black	шт.	2
10	Switch 8 port	шт.	2
11	PoE Коммутатор Эффективное расстояние: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м | Типоразмер: Настольный | Температура: 0°C...+40°C | Вес: 0.14кг | Размер: 100×100×26мм	шт	5
12	PoE Коммутатор Эффективное расстояние: Cat.5E = 250м / Cat.6A = 300м | Типоразмер: Настольный | Температура: 0°C...+40°C | Вес 0.57кг | Размер: 235×103×27мм	шт	1
13	Кросс оптический настенный (ШКОН) 8 портов	шт.	8
14	Модуль SFP WDM 3км 1310nm,SC connector	шт.	6
15	Модуль SFP WDM 3км 1550nm,SC connector	шт.	6
16	Медиаконвертер	шт.	12
17	Коннектор RJ-45, Cat.5e	шт.	100
18	Шнур монтажный оптический SC/UPC SM 3 м	шт.	12
19	Кабель FTP Cat 5e 4*2 с тросом	м	1400
20	Кабель КС-ОКГО-П-4-G 652 D-CF 1,5-1209	м	1300
21	Гофрорукав д.32	м	1100
22	Уголок 45 х 45	м	18
23	Коробка монтажная КМ-209	шт.	19
24	Корпус металлический ЩРУ 1Н9 IP54 (400*250*155) RUCELF	шт.	6
25	Розетка РА 16-260 дв.	шт.	7
26	Автомат 1Р ВА 47-29 6А ИЭК	шт	7
27	Проволока стальная	кг	6
28	Модуль	шт	7
29	Кабельный канал 20*10	м	30
30	Кабельный канал 40*40	м	6
31	Кабель ВВГ 2*1,5	м	400
32	Монтажные опции	шт.	1

Произвести монтажные и пусконаладочные работы по установке видеокамер на стратегическом объекте Тепловая станция №1 и №2

Срок выполнения работ или услуг

Срок выполнения работы до 20 декабря 2019 г.

Раздел 5. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

- Все Услуги по настоящему договору Исполнитель оказывает на своём оборудовании, своими инструментами и из своих материалов.

- Оказать работы лично, качественно, в строгом соответствии с нормами и правилами для выполнения такого вида услуг, действующими в РК, в соответствии с условиями Договора.

- оказывать услуги работникам Заказчика в соответствии с Нормами, в заявленном объеме и надлежащего качества и в срок, указанный в заявке.

- Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять стоимость услуг, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Решение об изменении стоимости услуг принимается уполномоченными должностными лицами Заказчика в соответствии с требованиями законодательства РК.

Раздел 6. Требования к исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с предоставлением подтверждающих документов)

-Наличие квалифицированного персонала, имеющего соответствующего выполняемой работе образования, навыков и подготовку, разрешительных документов, своевременное выполнение работ согласно Договору.

-При оказании услуг на территории Заказчика, обеспечивать выполнение необходимости мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии, а также нести полную ответственность за соблюдение своим персоналом правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, соблюдать требования общего режима, действующего на территории предприятии Заказчика.

-Соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Правления ТОО Kazakhmys Holding» (Казахмыс Холдинг) от 25.08.16года №133-ПР.

- Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, действующего на территории предприятии Заказчика, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятий Группы компаний Казахмыс.

Раздел 7. Обязанности Исполнителя: предоставлять Заказчику акт выполненных работ необходимых Заказчику, в срок не позднее 25 числа предшествующего месяцу.