«Kazakhmys Distribution»
(Қазақмыс Дистрибьюшн) ЖСШ

ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2017 жылғы 21 сәуір № 83-ПР от 21 апреля 2017 года

Қарағанды қаласы

город Караганда

В соответствии с требованиями статьи 18-4 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и пункта 20 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить тендерную документацию (прилагается) для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев и Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по следующим лотам:

- Лот № 1: Проектирование и установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);
- Лот № 2: Разработка, пересчет проектно-сметной документации и реализация рабочего проекта: «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3» (ПТЭ г. Сатпаев);
- Лот № 3: Разработка проектно-сметной документации и реализация рабочего проекта: «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель» (ПТЭ г. Сатпаев).

Генеральный директор В.Б. Сибагатулин

ТОО «Типография Су». З.10360. Т. 2500. 2017 г

Утверждено приказом
Генерального директора
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)
от «21» апреля 2017 г.
№ 83-пр

Тендерная документация
для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев и Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

г. Караганда, 2017 г.

Тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере

Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки тендерных заявок и участия в открытом тендере по закупке товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 (далее – Правила).

Глава 1. Введение
I. Предмет тендера
II. Базовые условия платежа
III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам
Глава 2. Тендерная документация
I. Содержание тендерной документации
II. Разъяснения тендерной документации
III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию
Глава 3. Содержание тендерной заявки
I. Форма заявки на участие в тендере
II. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика, предъявляемым квалификационным требованиям.
III. Таблица цен тендерной заявки
IV. Валюта тендерной заявки и платежа
V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации
VI. Обеспечение тендерной заявки
VII. Срок действия тендерной заявки
VIII. Язык составления и представления тендерной заявки
Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере
I. Оформление и визирование тендерной заявки
II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками
III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
V. Изменение тендерных заявок и их отзыв
VI. Представление тендерных заявок
Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок
I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям
IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту
V. Оценка и сопоставление тендерных заявок
VI. Условия предоставления приоритета
Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора
I. Определение выигравшей тендерной заявки
II. Заключение договора о закупках
Приложения

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению открытого тендера по закупке работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики г. Сатпаев и Цеха тепловодоснабжения Балхашского регионального предприятия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по следующим лотам:

№№	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Предприятие-заказчик
1	Проектирование и установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
2	Разработка, пересчет проектно-сметной документации и реализация рабочего проекта: «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»			ПТЭ г. Сатпаев
3	Разработка проектно-сметной документации и реализация рабочего проекта: «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»			ПТЭ г. Сатпаев

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков товаров, работ и услуг для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн). Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.

3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей Тендерной документации выступает ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).

II. Базовые условия платежа

4. Базовые условия платежа:

Оплата на выполнения работ и оказание услуг в течение 1825 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ.

5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам.

6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие качество товаров (работ, услуг), соответствующих требованиям, указанным в спецификациях (Приложение № 1 к настоящей Тендерной документации).

7. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 7 Правил, в том числе:

1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не менее одного года;

2) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках;

3) обладать правоспособностью для заключения договора о закупках;

4) являться платежеспособным, на момент проведения закупа не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет заказчику нотариально засвидетельствованные копии аттестатов, свидетельств, патентов, лицензий, сертификатов, дипломов, справок и иных документов.

9. Работы должны быть выполнены согласно представленных объемов работ.

10. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по ремонту, изготовлению, монтажу, демонтажу оборудования, строительным работам:

1) Производственного здания или помещения (завод, цех, мастерская) на праве собственности или на иных законных основаниях (подтверждаются копиями документов на право собственности или иных форм управления);

2) Предоставление документов, на ответственных лиц или служб, обеспечивающих:

- внутрипроизводственный контроль качества работ;
- контроль безопасности труда;
- метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих аттестации, аккредитации и/или поверки.

В качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;

3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.

4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);

5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по заявленным видам работ.

11. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия предлагаемых материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик/подрядчик должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие соответствие нижеуказанным требованиям:

11.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или

письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.

Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы по строительным работам должна составлять не менее 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию либо с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), по остальным видам работ должна составлять 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг). В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

11.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:

Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).

В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой

партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.

11.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

11.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

12. Два и более аффилированных лица заказчика не имеют права участвовать в тендере (лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Казахстан.

Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом лично заинтересован в результатах тендера.

Потенциальный поставщик и его аффилированное лицо не имеют права участвовать в одном тендере (лоте).

13. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и организации общественных объединений инвалидов.

14. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными заявками.

Глава 2. Тендерная документация

I. Содержание тендерной документации

15. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным поставщикам, содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:

1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.

2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям;

3) перечень и описание закупаемых товаров, работ и услуг с указанием наименования и количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги определяются в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, планы, чертежи, эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупаемых товаров, работ и услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).

4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к Тендерной документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или Приложение 5 к Правилам);

5) форму таблицы цен (Приложение 4 к Тендерной документации или Приложение 4 к Правилам);

6) проект договора закупки товаров (работ, услуг) (Приложение 5 к Тендерной документации).

16. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

17. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть участок (объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация, полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка, используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение участка потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка участка будущих работ произведена и существующие условия приняты им.

18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.

19. Тендерная документация в печатном варианте и в электронном виде предоставляется потенциальным поставщикам безвозмездно.

Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемым общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан тендерная документация предоставляется на безвозмездной основе.

20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в тендере является основанием для отклонения данной заявки.

II. Разъяснения тендерной документации

21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная документация.

III. Внесение изменений и дополнений в тендерную документацию

22. Заказчик должен в срок не позднее семи рабочих дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков внести изменения в тендерную документацию путем принятия решения первого руководителя заказчика или лица, исполняющего его обязанности.

23. Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, которым представлена тендерная документация. При этом окончательный срок представления тендерных заявок продлевается заказчиком на срок не менее, чем на десять календарных дней для учета потенциальными поставщиками этих изменений в тендерных заявках.

Глава 3. Содержание тендерной заявки

24. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложениям 2 или 3 к Тендерной документации;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложения 4 к Тендерной документации;

4) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие тендерной документации;

5) технические спецификации;

6) предлагаемые сопутствующие услуги;

7) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком обеспечения тендерной заявки;

8) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального поставщика и оригинал или нотариально засвидетельствованную копию приказа о вступлении в должность;

9) оригинал документа, подтверждающего полномочия на право подписания тендерной заявки и на участие в заседаниях тендерной комиссии.

I. Форма заявки на участие в тендере

25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.

26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 3 к Тендерной документации.

II. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику.

27. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то необходимо предоставить нотариально засвидетельствованную копию устава юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);

3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);

4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;

5) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов;

7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то

представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;

8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;

9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара - нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара.

В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющимся резидентом Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы, предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.

28. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:

1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о принятии на замену документов, удостоверяющих личность;

2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

3) нотариально засвидетельствованные копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый товар, услуги;

4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется

от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;

5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

III. Таблица цен тендерной заявки

29. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно приложению 4 к Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно своей тендерной заявки.

30. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны включать в себя:

1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации;

2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;

3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг, подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;

4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования, инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;

5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.

31. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.

32. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.

IV. Валюта тендерной заявки и платежа

33. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть выражены в российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления и оценки тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

34. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.

Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях, долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

V. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации.

35. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки, копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающие приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной документации.

36. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в обязательном порядке должно включать:

1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров. Данная информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при необходимости с приложением чертежей;

3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых товаров, работ и услуг.

4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком. Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых отличаются от заявленных.

37. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и соответствие их тендерной документации:

1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая описание материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на территории Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения, организации строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную документацию на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды. Техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком, должна соответствовать спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и предоставляемой потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более лучшие технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем предусмотрено тендерной документацией.

VI. Обеспечение тендерной заявки

38. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою тендерную заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной заявки.

Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства и организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.

Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:

1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;

2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя;

3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.

39. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в банке, может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением наличных денег на расчётный счет заказчика:

KZT
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
РНН: 302000366528
БИН: 151040011641
ИИК: KZ356010191000243171
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

RUB
ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015г
БИН: 151040011641
ИИК/ расчетный счет RUB: KZ226010191000243211
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
56: Корреспондентский счет: 30111810900000000067
Банк корреспондент:
ОАО «Сбербанк России», г. Москва Россия
БИК : 044525225
К/С : 30101810400000000225
SWIFT BIC : SABRRUMM012

USD
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ446010191000243203
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: № 8900372605
Correspondent Bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON
NEW YORK, NY
US
SWIFT BIC: IRVTUS3NXXX

EUR
Kazakhmys Distribution LLC
Address: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Lenina, 16/2
BIN 151040011641
IBAN: KZ176010191000243204
Beneficiary Bank:
Halyk Bank Kazakhstan
SWIFT BIC: HSBKKZKX
Correspondent account: 100 9472176 1000

Correspondent Bank:
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT AM MAIN
DE
SWIFT BIC: DEUTDEFFXXX
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

40. Потенциальный поставщик представляет как часть своей тендерной заявки оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение, документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки, если потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки наличными деньгами) или оригинал банковской гарантии вместе с тендерной заявкой. Все тендерные заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

41. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте 41 Правил.

42. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 42 Правил.

VII. Срок действия тендерной заявки

43. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.

44. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в пункте 40 Тендерной документации, отклоняется.

VIII. Язык составления и представления тендерной заявки.

45. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на русском языке.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на русском языке.

Глава 4. Подача тендерных заявок для участия в тендере

I. Оформление и визирование тендерной заявки

46. Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью. Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика) и оригинал банковской гарантии прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация и/или банковская гарантия прошиты вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. **В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.**

47. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

48. Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.

49. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

II. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

50. Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты запечатываются во внешний конверт.

51. Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:

1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия;

2) содержать слова «ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30 часов 12 мая 2017 года».

3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.

III. Место и окончательный срок представления тендерных заявок

52. Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 12 мая 2017 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.

IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок

53. Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.

V. Изменение тендерных заявок и их отзыв

54. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

55. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

VI. Представление тендерных заявок

56. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Глава 5. Вскрытие и оценка тендерных заявок

I. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

57. Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.

58. Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших в 10.30 часов 12 мая 2017 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Ленина, 16/2. В случае если на тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

59. При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.

60. По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил, который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и секретарем тендерной комиссии.

61. Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения от них запроса.

II. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок

62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией.

64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.

III. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям

65. Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7 Правил.

Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии с пунктами 24 и 25 настоящей Тендерной документации.

IV. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

66. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

V. Оценка и сопоставление тендерных заявок

67. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;

2) сроки поставки товаров, работ и услуг;

3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных ресурсов;

4) условия платежа;

5) условия гарантий на товары, работы и услуги;

6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;

7) квалификационные данные потенциального поставщика.

VI. Условия предоставления приоритета

68. Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно уменьшает цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями на 20 %.

Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики Казахстан товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85 процентов местных трудовых ресурсов.

Глава 6. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

I. Определение выигравшей тендерной заявки

69. Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку, определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

70. При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.

71. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более 20 дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

72. Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.

73. Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера извещает всех принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в периодической печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его адреса, наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем тендера.

II. Заключение договора о закупках.

74. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.

Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее его исполнение сторонами.

75. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно уведомляет победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка признана выигравшей.

76. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному поставщику – победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с проектом, приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем требованиям законодательства Республики Казахстан.

77. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки подписывает договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

78. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями сторон.

79. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо изменения и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный договор о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.

Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены договора. При этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, что не предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ, услуг.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг цены на аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.

80. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган неправомерные действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов.

81. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении тендера:

Сибагатулин В.Б. – генеральный директор ТОО «Kazakhmys Distribution», председатель комиссии;

Акопов Б.Б. – начальник службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution», заместитель председателя;

Гарифуллин Р.И. – директор по производства ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии;

Айтмагамбетова А.К. – юрист юридического отдела ТОО «Kazakhmys Distribution», член комиссии;

Усачев С.А. – начальник группы обеспечения работами и услугами службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии.

Желаем успеха!

Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)

Техническая спецификация на работы и услуги

№№ лотов	Наименование работ и услуг	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
1	Проектирование и установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса	БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш. Срок выполнения до 31 декабря 2018 года. Оплата 1825 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ 1) Проектирование и установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке ТОО «Корпорация Казахмыс» 1 Проектные работы 2 Установка Насосного оборудования согласно проекту, 3 Прокладка полиэтиленовых труб (диам 350 мм) согласно проекту, 4 Прокладка стальных труб (диам 350 мм) согласно проекту, 5 Установка приборов учета согласно проекту, 6 Автоматизация систем управления согласно проекту, - ремонт колодцев шт-3; С учетом материалов Подрядчика Требования к подрядчику Разрешительная документация, лицензия на данный вид работ, соблюдение правил ОТ, ТБ и ПБ

№ лотов	Наименование работ и услуг	Ед. изм	Кол-во	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
2	**Разработка, пересчет проектно-сметной документации и реализация рабочего проекта: «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»**			
	1. Разработка проектно-сметной документации а «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3» (корректировка), раздел ОВОС 2. Работа по дефектным ведомостям (пересчет сметной документации в цены 2016 года)			ПТЭ, г. Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г

ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТА

Разработка, пересчет проектно-сметной документации: «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»

№	Перечень основных данных и требований	Данные задания на корректировку проекта
1	Наименование объекта корректировку проекта	Тепловая станция № 1
2	Основание для корректировки проекта	Завершение срока действия действующего проекта
3	Вид строительства	Капитальное строительство
4	Местоположение объекта	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, Промзона
5	Генеральная проектная организация	Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс».
6	Подрядная организация	Определяется тендером после корректировки проекта, получения положительных заключений на соответствие требованиям промышленной безопасности, государственной (строительной), экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз
7	Стадийность проектирования	Рабочий проект
8	Проведение изыскательских работ	Максимально использовать имеющиеся данные предыдущих изыскательских работ При необходимости выполнить по согласованию с Заказчиком, дополнительные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания согласно СН РК 1.02-02-2008, СНиП РК 1.02-18-2004, СН РК 1.02-18-2007.
9	Сроки корректировки проекта	Согласно графику выдачи ПСД
10	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
11	Особые условия строительства	Сейсмичность района принять согласно СНиП РК 2.03-30-2006. Предприятие действующее Работы предусмотреть в пределах оформленного земельного отвода В случае выхода строительных работ за пределы земельного отвода, предусмотреть затраты на оформление прав на земельные участки, изготовление технических паспортов и государственную регистрацию прав на объекты недвижимого имущества
12	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Подача отходов золоудаления в объеме 800 м^3, поступающих после мазутоловушки - Объем образования золошлаковых отходов в отопительный период 113971,4468 тонн, относится к с зеленому списку отходов, отсутствуют опасные свойства

		- Протяженность трассы порядка 3500 м - Требуемые характеристики к проектируемой трассе под проектируемые лотки установить основание-песчаную подготовку, в лотки укладывается труба d1020*10, разрезанная вдоль на 1/2 Зазор между лотком и стальной трубой, покрытой усиленным антикоррозийным покрытием заделывается бетоном Лотки перекрываются съемными плитами, в местах пересечения автодорог усиленными плитами Переходы под существующими железными дорогами должны быть в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК Предусмотреть защиту от паводковых вод В местах перехода людей через канал установить мостики Предусмотреть возможность переключения проектируемого лотка с отходами золоудаления на существующий канал в карьер Никольский -Раймунд с установкой камер с шиберными затворами
13	Основные требования к технологии режиму предприятия	С учетом круглосуточного режима работы тепловой станции № 1 в отопительный период Согласно нормам проектирования, действующим на территории РК
14	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Наличие государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
15	Требования к технологии, режиму работы предприятия	Режим работы круглосуточный в отопительный сезон (6 месяцев в году)
16	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания допустимой для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно нормам проектирования, действующим на территории РК Для маломобильных групп населения недоступен При проведении строительных работ предусмотреть площадки для временного размещения отходов, согласно требованиям экологического законодательства РК
17	Требования и объем разработки организации строительства	Не требуется
18	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия	Не требуется
19	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно требованиям Экологического кодекса РК и нормативных документов в области охраны окружающей среды

		Разработать раздел ООС
20	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно нормам проектирования, действующим на территории РК.
21	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	Согласно нормам проектирования, действующим на территории РК
22	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
23	Требования по энергосбережению	Согласно требований, действующим на территории РК с учетом применения энергосберегающего оборудования и энергосберегающих ламп
24	Требования к технико-экономической части	Использовать данные ранее разработанного проекта «Установка ж/б лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории ТС №1 до СОФ №3»
25	Состав демонстрационных материалов	Не требуется
26	Подключение к инженерным сетям	Согласно технических условиям Тепловой станции №1 ПТЭ
27	Требования по согласованию и выдаче проектной документации	Состав рабочего проекта принять согласно требованиям СН РК 1 02-01-2011 «Порядок разработки, согласования и утверждения и состав проектной документации на строительство» Сметную документацию выполнить согласно требованиям СН РК 8 02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» Цены на материалы и оборудование принять согласно Ценнику корпорации и проработок Торгового дома корпорации на момент разработки рабочего проекта Рабочий проект выдать Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде. До передачи Заказчику согласовать рабочий проект в государственных уполномоченных органах и получить положительные заключения на соответствие требованиям промышленной безопасности, государственной (строительной), экологической и санитарно-эпидемиологической экспертиз

№	Наименование работ и услуг	Ед. изм	Кол-во	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
	Реализация рабочего проекта «Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3»			
	Реализация рабочего проекта "Установка железобетонного лотка на канале ГЗУ от УКЦ на территории тепловой станции №1 до СОФ-3" (СМР, экспертиза ПСД, тех надзор, авт надзор)			ПТЭ, г. Сатпаев, Срок выполнения декабрь 2018 года. Оплата 1825 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ Выполнение работ подрядчиком на своем оборудовании, своими инструментами, из своих материалов
	НА УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКОВ			
1	Устройство бетонной подготовки под лотки из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	20,08	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 код морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	20,4816	
3	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	43,830624	
4	Армирование подготовки	1т	0,55288	
5	Сетка из проволоки Вр-1 5Вр-1 ГОСТ 8478-81	тн	0,55288	
6	Устройство песчаного основания под лотки	м3	450,8408	
7	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	60,212	
8	Лотки каналов из тяжелогобетона класса В15, объемом более 1,0 до 2,0 м3, марки ЛК300 150 120-1 -35шт, т п 3 006 1-8,из бетона W8 насульфатостойком цементе	м3	43,82	
9	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	125,3252	
10	Лотки из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3, марки ЛК 75.150.120-11шт, т п 3 006 1-8,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,312	
11	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,89232	
12	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,марки П11-8 -35шт, т п 3 006 1-2 87,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	15,4	
13	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	58,828	
14	Плиты перекрытия из бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, марки П11д-8 -4шт,т п 3 006 1-2 87,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,432	
15	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,65024	
16	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5,объемом до 0,2 м3, марки	м3	0,248	

	П14д-3 -2шт,т п.3 006 1-2.87,из бетона W8 на сульфатостойком цементе			
17	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,94736	
18	Устройство непроходных каналов одиночейковых перекрываемых или опирающихся на плиты, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	1520,972	
19	Лотки каналов из тяжелогобетона класса В15, объемом более 1,0 до 2,0 м3, марки ЛК300 150 120-1 -893шт, т п 3 006.1-8,из бетона W6 насульфатостойком цементе	м3	1118,036	
20	Лотки из тяжелого бетона класса В15, объемом до 0,5 м3, марки ЛК 75.150.120-14 шт, т.п.3 006 1-8,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	4,368	
21	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,марки П11-8 -882шт,т п 3 006 1-2 87,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	388,08	
22	Плиты перекрытия из бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3, марки П11д-8 -25шт,т п 3 006 1-2 87,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	2,7	
23	Плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,марки П12-15 -11шт, т п 3 006 1-2 87,т из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	7,788	
24	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В15 W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,3392	
25	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,359288	
26	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	3,830112	
27	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В7,5 W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,37	
28	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	0,3774	
29	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,807636	
30	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм из бетона В15 W6 на сульфатостойком цементе	м3	5,1808	
31	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	5,258512	
32	Сетка из проволоки Вр-1 5Вр-1 ГОСТ 8478-81	тн	0,0362	
33	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона В15 W6 на	м3	558,37	

	сульфатостойком цементе			
34	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	566,74555	
35	Установка закладных деталей МН-1	1тн	350,807965	
36	Огрунтовка металлических поверхностей закладных деталей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1429,581	
37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	1429,581	
38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных лотков	м2	11941,206	
39	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением битумной мастики с наполнителем	1м шва	332,92	
	НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ №1			
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 W8 на сульфатостойком цементе	м3	10,5	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	10,71	
3	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	22,9194	
4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона W8 на сульфатостойком цементе,Пм-1	м3	7,14	
5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	7,2471	
6	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	20,726706	
7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 12мм	тн	0,08226	
8	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,43122	
9	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	16	
10	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	16	
11	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	18,59232	
12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	
13	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	4	
14	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	2,2684	

15	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	31	
16	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9 4 6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	27	
17	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,2671	
18	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12 4 3-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	4	
19	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,08712	
20	Устройство монолитных заделок бетоном W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,56	
21	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	1,5912	
22	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	3,405168	
23	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	6	
24	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	3	
25	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,35178	
26	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	3	
27	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,4719	
28	Скобы в швах блоков	тн	0,0168	
29	Скобы С-1 сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,0168	
30	Укладка балок перекрытий	шт	1	
31	Балка Б8- 1шт, т п 3 006 1-2.87	м3	1,154	
32	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	7	
33	Плиты перекрытия ж/б П7-3-3шт ,т п 3 006 1-2.87	м3	0,228	
34	Плиты перекрытия ж/б ПО-2-1шт ,т.п 3.006.1-2.87	м3	0,22	
35	Плиты перекрытия ж/б П10д-3-3шт ,т п 3 006 1-2.87	м3	0,732	
36	Установка люков	шт	1	
37	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	
38	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	87,9	
39	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	87,9	
40	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,54	

41	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,6081	
42	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	13,179166	
43	Установка закладной детали ЗД-1	1тн	0,45307	
44	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,45307	
45	Сталь листовая б-4 С235	тн	0,4609704	
46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0077942	
47	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0033344	
48	Огрунтовка металлических поверхностей скоб и закладной детали грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	11,74675	
49	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	11,74675	
50	Устройство деформационного шва	м2	1,6548	
51	Устройство чеканки швов бетоном,узел 2	м	2,96	
52	Швы стен из блоков затереть	м2	34,7	
53	Швы плит потолков сборных затереть	м2	13,5	
	НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ №2			
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 W8 на сульфатостойком цементе	м3	5,11	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	5,2122	
3	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,154108	
4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона W8 на сульфатостойком цементе,Пм-1	м3	5,05	
5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	5,12575	
6	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	14,659645	
7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь гладкая класса А-I, d 12мм	тн	0,04356	
8	Каркасы и сетки плоские сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,26848	

9	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10	
10	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24 4 6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	10	
11	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,6202	
12	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	14	
13	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12 4 6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	14	
14	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	7,9394	
15	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	10	
16	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9 4 6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	4	
17	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,6692	
18	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12 4 3-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	6	
19	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	1,63068	
20	Устройство монолитных заделок бетоном W8 на сульфатостойком цементе	м3	2,95	
21	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	3,009	
22	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	6,43926	
23	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	4	
24	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	2	
25	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,7722	
26	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84,из бетона W8 на сульфатостойком цементе	шт	2	
27	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	0,3718	
28	Скобы в швах блоков	тн	0,021	
29	Скобы С-1 сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,021	
30	Укладка балок перекрытий	шт	1	
31	Балка Б7- 1шт, т.п 3 006 1-2.87	м3	0,708	
32	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	8	
33	Плиты перекрытия ж/б П14д-3-7шт ,т.п 3 006 1-2.87	м3	0,868	

34	Плиты перекрытия ж/б ПО-2-1шт ,т.п 3 006 1-2.87	м3	0,36	
35	Установка люков	шт	1	
36	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	1	
37	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	44,6	
38	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	44,6	
39	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,05	
40	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W8 на сульфатостойком цементе	м3	4,11075	
41	Добавка в бетон "Пенетрон Адмикс" ТУ 5745 00177921756-2006	кг	11,756745	
42	Установка закладной детали ЗД-1	1тн	0,57127	
43	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,57127	
44	Сталь листовая б-4 С235	тн	0,5752569	
45	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,0137544	
46	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,006252	
47	Огрунтовка металлических поверхностей скоб и закладной детали грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	14,80675	
48	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	14,80675	
49	Устройство чеканки швов бетоном,узел 2	м	2,96	
50	Швы стен из блоков затереть	м2	13,6	
51	Швы плит потолков сборных затереть	м2	8,2	
	НА УСТРОЙСТВО КАМЕР №4,7,9 (№3,6,8 зеркально)			
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 W6 на сульфатостойком цементе	м3	3,9	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	3,978	
3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	18	

4	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24 4 6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	18	
5	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 204	шт	204	
6	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9 4 6-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	168	
7	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12 4 3-Т ГОСТ 13579-78, из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	36	
8	Устройство монолитных заделок бетоном W6 на сульфатостойком цементе	м3	12,96	
9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	13,2192	
10	Укладка перемычек масса до 0,3тн из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	30	
11	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	18	
12	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	6	
13	Перемычки железобетонные брусковые 5ПБ21-27-п ГОСТ 948-84,из бетона W6 на сульфатостойком цементе	шт	6	
14	Скобы в швах блоков	тн	0,1008	
15	Скобы С-1 сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	тн	0,1008	
16	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	18	
17	Плиты перекрытия ж/б ПО-4-1шт ,т п 3 006 1-2.87 9,18	м3	9,18	
18	Плиты перекрытия ж/б П17д-3-2шт ,т п 3 006 1-2.87	м3	2,304	
19	Установка люков	шт	6	
20	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	комплект	6	
21	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	262,2	
22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	262,2	
23	Уплотнение грунта щебнем	м2	30	
24	Устройство лотков в емкостных сооружениях из бетона W6 на сульфатостойком цементе	м3	21	
25	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость W6 на сульфатостойком цементе	м3	21,315	

26	Сетка из проволоки Вр-I 5Вр-I ГОСТ 8478-81	кг	0,0873	
27	Установка закладной детали МН-1,МН-2	1тн	2,30352	
28	Огрунтовка металлических поверхностей скоб и закладной детали грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	60,108	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	60,108	
30	Швы стен из блоков затереть	м2	122,4	
31	Швы плит потолков сборных затереть	м2	25,2	
	НА УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ №5			
1	Устройство бетонной подготовки бетоном В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	1,3	
2	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость на сульфатостойком цементе	м3	1,326	
3	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 204	шт	14	
4	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9 4 6-Т ГОСТ 13579-78, на сульфатостойком цементе	шт	7	
5	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9,3 6-Т ГОСТ 13579-78, на сульфатостойком цементе	шт	7	
6	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4	
7	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12 4 6-Т ГОСТ 13579-78, на сульфатостойком цементе	шт	4	
8	Устройство монолитных заделок бетоном на сульфатостойком цементе	м3	2,52	
9	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость на сульфатостойком цементе	м3	2,5704	
10	Укладка перемычек масса до 0,3тн	шт	3	
11	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 на сульфатостойком цементе, ГОСТ 948-84,1ПБ16-1 -3шт	м3	0,036	
12	Первый слой битумной грунтовки бетонных поверхностей	м2	19,4	
13	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	19,4	
14	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,76	
15	Устройство оснований в емкостных сооружениях из бетона на сульфатостойком цементе	м3	4,54	
16	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 морозостойкость на сульфатостойком цементе	м3	4,6081	

17	Сетка из проволоки Вр-I 5Вр-I ГОСТ 8478-81 тн	тн	0,01967	
18	Установка закладной детали МН-1,МН-2	1тн	0,27376	
19	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,27376	
20	Сталь листовая б -4мм С235	тн	0,2767344	
21	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,004168	
22	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18 мм ГОСТ 5781-83	тн	0,0043556	
23	Установка балок при бетонировании	1тн	0,07153	
24	Изготовление балок и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	тн	0,07153	
25	ШВЕЛЛЕР 10 ГОСТ 8240-89 С245	тн	0,0712266	
26	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 140х90х8ММ С245	тн	0,001734	
27	Устройство настила из рифленой стали	м2	8,07	
28	СТАЛЬ ЛИСТ 6 РИФЛ П/П ГОСТ 8568-77	тн	0,40431	
29	Огрунтовка металлических поверхностей закладной детали и м/к перекрытий грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8.644	
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	8.644	
31	Швы стен из блоков затереть	м2	7,8	
	НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ			
1	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами,пригруженными железобетонными блоками /для ограничения разлета кусков взрываемого грунта/	м2	135	
2	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами грунта 6-7 группы в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	6111	
3	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами уступа высотой 0,5 м из грунтов 6-7 группы /планировка поверхности/	м3	189	
4	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2231	
5	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3880	

6	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	189	
7	Погрузка грунта,доработанного вручную,на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	120	
8	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км	тн	9840	
9	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8875,5	
10	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	274,5	
11	Погрузка грунта от разработки траншеи на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	600	
12	Подвозка грунта по трассе для обратной засыпки автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	тн	1272	
13	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л с), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	3162,2	
14	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	97,8	
15	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3162,2	
16	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для устройства насыпи	м3	7591	
17	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км	тн	14422,9	
18	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 3 группы	м3	3795,5	
19	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м	м3	3795,5	
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	7591	
21	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	7951	
22	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	7591	
23	Укладка кожуха из 1/2 трубы диам. 500 мм	км	0,034	
24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	17	
25	Окраска кожуха краской БТ-177 за 2 раза	м2	113,1656	
	НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СТ ТРЕУГОЛЬНИК - СТ НИКОЛЬСКАЯ			
1	Укладка футляра диам. 1400 мм	км	0,056	

2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	56	
3	Трубы электросварные 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	13,9496	
4	Трубы электросварные 1420х12мм ГОСТ 10706-76	тн	23,3352	
5	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	249,6928	
6	Опора №5	шт	74	
7	Текстолит ЛТ-20 164Х150Х20ММ ГОСТ 2910-80	кг	49,1508	
8	Полоса 6х150 дл 128 мм ГОСТ 103-84	тн	0,0006308	
9	Болт с гайкой М10х50 ГОСТ 5917-70 ГОСТ 7798-70	тн	0,0078736	
10	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-76	тн	0,05809	
11	Изготовление монтажной ручки	тн	0,006	
12	АРМАТУРА 10 А400С ГОСТ 5781-82	тн	0,006	
13	Установка монтажной ручки	тн	0,006	
14	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсовР65 пролетом до 4 м	шт	1	
15	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,6	
16	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,0006	
	НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА №1 ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СОФ №3 -СТ НИКОЛЬСКАЯ			
1	Укладка футляра диам. 1400 мм	км	0,031	
2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	31	
3	Трубы электросварные 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	7,7221	
4	Трубы электросварные 1420х12мм ГОСТ 10706-76	тн	12,9177	
5	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	138,2228	
6	Опора №5	шт	42	
7	Текстолит ЛТ-20 164Х150Х20ММ ГОСТ 2910-80	кг	27,8964	
8	Полоса 6х150 дл 128 мм ГОСТ 103-84	тн	0,000358	
9	Болт с гайкой М10х50 ГОСТ 5917-70 ГОСТ 7798-70	тн	0,0044688	
10	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-76	тн	0,03297	
11	Изготовление монтажной ручки	тн	0,003	

12	АРМАТУРА 10 А400С ГОСТ 5781-82	тн	0,003	
13	Установка монтажной ручки	тн	0,003	
14	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р65 пролетом до 4 м	шт	1	
15	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,6	
16	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,0006	
	НА УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДА №2 ПОД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ СОФ №3 -СТ НИКОЛЬСКАЯ			
1	Укладка футляра диам. 1400 мм	км	0,04	
2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 1000 мм	м	40	
3	Трубы электросварные 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	9,964	
4	Трубы электросварные 1420х12мм ГОСТ 10706-76	тн	16,668	
5	Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. более 1200 мм	м2	178,352	
6	Опора №5	шт	54	
7	Текстолит ЛТ-20 164Х150Х20ММ ГОСТ 2910-80	кг	35,8668	
8	Полоса 6х150 дл 128 мм ГОСТ 103-84	тн	0,0004603	
9	Болт с гайкой М10х50 ГОСТ 5917-70 ГОСТ 7798-70	тн	0,0057456	
10	СТАЛЬ ЛИСТ 10 ГОСТ 19903-76	тн	0,04239	
11	Изготовление монтажной ручки	тн	0,0054	
12	АРМАТУРА 10 А400С ГОСТ 5781-82	тн	0,0054	
13	Установка монтажной ручки	тн	0,0054	
14	Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов Р65 пролетом до 4 м	шт	1	
15	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	0,6	
16	Балластировка пути на деревянных шпалах с применением механизированного инструмента, балласт щебеночный	1000м3	0,0006	
	НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ			
1	Изготовление затвора плоского с ручным приводом	тн	0,80848	
	Сборочные единицы Рама затвора ЗРЗ-01.00.000			
2	Круг 14(анкер)ГОСТ 2590-88	тн	0,007448	
3	Лист 10(поперечина)ГОСТ 19903-74	тн	0,020216	

4	Швеллер 18(полка)ГОСТ 8240-89	тн	0,0778848	
5	Уголок 100х100х10(стойка)	тн	0,2919616	
6	Швеллер 16(основание)ГОСТ 8240-89	тн	0,0368144	
7	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,15808	
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	м2	12,15808	
	Щит в сборе ЗРЗ-02.00.000			
9	Лист 6 (ребро,стойка боковая,обшивка) ГОСТ 19903-74	тн	0,1661968	
10	Лист 12(ушко)ГОСТ 19903-74	тн	0,0025536	
11	Уголок 70х70х8 (ригель) ГОСТ 8509-86	тн	0,0791616	
12	Круг 18 (пруток боковой,верхний) ГОСТ 2590-88	тн	0,0139596	
13	Круг 12 (упор) ГОСТ 2590-88	тн	0,0003404	
14	Полоса 6х45(направляющая) ГОСТ 103-76	тн	0,0144704	
15	Полоса 6х30 (планка) ГОСТ 103-76	тн	0,0025536	
16	Уплотнение боковое,верхнее,нижнее (Лента 1-200-3-ТК300-3-1 ГОСТ 20-85)	кг	9	
17	Болт с гайкой М12х30 ГОСТ 7798-70	тн	0,0024798	
18	Клей КР-5-18	кг	0,2	
19	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,19574	
20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-577	м2	10,19574	
	Колпак ЗПР-01.00.000			
21	Лист 6(заглушка)ГОСТ 19903-74	тн	0,0002128	
22	Труба 51х2,5 ГОСТ 10704-76	тн	0,007448	
23	Шестигранник 50 (гайка) ГОСТ 2879-88	тн	0,0002128	
24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,37824	
25	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	0,37824	
	Маховик ЗПР-02.00.000			
26	Труба 20х2,8 (обод) ГОСТ 3262-75	тн	0,01064	
27	Круг 80 (втулка) ГОСТ 2590-88	тн	0,0030218	
28	Труба 15х2,8 (спица) ГОСТ 3262-75	тн	0,0020428	
29	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,692032	
30	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	0,692032	

	Подпятник ЗПР-03.00.000			
31	Круг 110 (корпус) ГОСТ 2590-88	тн	0,0025536	
32	Лист 12 (фланец) ГОСТ 19903-74	тн	0,0093632	
33	Пруток бронзовый БрАЖ9-4 (втулка,гайка) ГОСТ 493-79	тн	0,0035324	
34	Винт М6х10 ГОСТ 1476-84	шт	12	
35	Войлок технический ПС 93х74х7 ГОСТ 6308-71	кг	2	
36	Масленка 1.2Ц6,ГОСТ 19853-74	шт	2	
37	Шарикоподшипник упорный одинарный 8113 ГОСТ 6874-75	шт	2	
38	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2492	
39	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	0,2492	
	Детали			
40	Лист 10(стенка)ГОСТ 19903-74	тн	0,0812896	
41	Круг 36(штанга винтовая) ГОСТ 2590-88	тн	0,0161728	
	Стандартные изделия			
42	Ось2-16х5х60 ГОСТ 9650-71	шт	2	
43	Болт с гайкой М16х50	тн	0,0014396	
44	Шайба 16 ГОСТ 10906-78	тн	0,0002512	
45	Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79	тн	0,000006	
46	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,34348	
47	Огрунтовка металлических поверхностей гэмалью ПФ-115 в два слоя	м2	2,34348	
48	Монтаж затворов	тн	0,80848	

№ лото	Наименование работ и услуг	Ед. изм	Кол-во	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
3	**Разработка проектно-сметной документации и реализация рабочего проекта: «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»**			

	1 Разработка проектно-сметных документаций а «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель» (корректировка), раздел ОВОС	ПТЭ, г Сатпаев, с момента заключения договора до декабря 2017 г Оплата по факту выполненных работ раз в месяц

ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТА

Разработка проектно-сметной документации: «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»

№	Перечень основных данных и требований	Данные задания на корректировку проекта
1	Наименование объекта корректировку проекта	Тепловая станция № 2
2	Основание для корректировки проекта	Завершение срока действия действующего проекта
3	Вид строительства	Капитальное строительство
4	Местоположение объекта	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Сатпаев, Улытауская Промзона
5	Генеральная проектная организация	Головной проектный институт ТОО «Корпорация Казахмыс»
6	Подрядная организация	Определяется тендером после корректировки проекта, получения положительных заключений на соответствие требованиям промышленной безопасности, государственной (строительной) экологической и санитарно-эпидимиологических экспертиз госэкспериза, СЭС
7	Стадийность проектирования	Рабочий проект
8	Проведение изыскательских работ	До начала проведения корректировки проекта выполнять инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания согласно требований норм, действующих на территории РК
9	Сроки корректировки проекта	Согласно графика выдачи ПСД
10	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
11	Особые условия строительства	Действующее предприятие – стратегически важный объект, сейсмичность района принять в соответствии с требованиями СНиП РК2 03-30-2006

12	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа	Выход шлака 1578 т/час, выход золы 324тонн/час,скорость транспортирования 1,6м/сек Для золошлакоудаления используется маломинерализованная шахтная вода(ММШВ)1646400м^3,агрессивность $CO_2$17,7мг/л, крупность золошлаковая фракция 0,25мм Поступление золошлака в от Тепловой станции №2 в пруднакопитель объемом 57757,8794 тонн в год
13	Основные требования к технологии режиму предприятия	При проектировании предусмотреть восстановление багерной насосной с заменой оборудования, а так же запректировать резервную емкость V-3000-5000м3 на случай обесточивания насосной при запуске коммуникационой аппаратуры предусмотреть применение блокираторов безопасности
14	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Наличие государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды
15	Требования к технологии, режиму работы предприятия	- в соответствии с нормами санитарно-гигиенических требований РК, Экологического кодекса РК - режим работы круглосуточный в отопительный период(6 месяцев)
16	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания допустимой для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно требований норм, действующих на территории РК, для маломобильных групп населения недоступен. При проведении строительных работ предусмотреть площадки для временного размещения отходов, согласно требованиям экологического законодательства РК
17	Требования и объем разработки организации строительства	Требуется
18	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов, требования по перспективному расширению предприятия	Не требуется
19	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Согласно требованиям Экологического кодекса РК и нормативных документов в области охраны окружающей среды разработать раздел ООС
20	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно требований норм, действующих на территории РК
21	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий	Согласно требований норм, действующих на территории РК
22	Требования по выполнению опытно-конструкторских и	Не требуется

	научно-исследовательских работ	
23	Требования по энергосбережению	Согласно требований норм, действующих на территории РК с учетом применения энергосберегающих оборудования и энергосберегающих ламп
24	Требования к технико-экономической части	Требуется
25	Состав демонстрационных материалов	Не требуется
26	Подключение к инженерным сетям	Согласно технических условий Тепловой станции №2 ПТЭ
27	Требования по согласованию и выдаче проектной документации	Состав рабочего проекта принять согласно требованиям СНРК1 02-03-2011 «порядок разработки,согласования,утверждения и состав проектной документации на строительство» Сметную документацию выполнить согласно требованиям СНРК8 02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» Цены на материалы и оборудование принять согласно Ценнику корпорации и проработок Торгового дома корпорации на момент разработки рабочего проекта Выдать заказчику проектно-сметную докуметацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и элетронном виде (формат pdf); До передачи Заказчику согласовать рабочий проект в государственных уполномоченных органах и получить положительные заключения на соответствие требованиям промышленной безопасности, государственной (строительной),экологической и санитарно-эпидимиологических экспертиз

№	Наименование работ и услуг	Ед. изм	Кол-во	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
	Реализация рабочего проекта «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель»			
	Реализация рабочего проекта «Система золошлакоудаления от тепловой станции №2 в пруд-накопитель» (СМР, экспертиза ПСД, тех надзор, авт надзор)			ПТЭ, г Сатпаев, Срок выполнения декабрь 2018 года Оплата 1825 календарных дней с даты подписания актов выполненных работ
	На установку опор под трубопровод золошлакоудаления			
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,4	

2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	19,6	Выполнение работ подрядчиком на своём оборудовании, своими инструментами, из своих материалов
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	15,68	
4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5м	м3	23,52	
5	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	23,52	
6	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	9,8	
	ФУНДАМЕНТЫ Фм-1(7 ШТ)			
7	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,847	
8	Устройство ж/бетонных фундаментов из бетона пониженной проницаемости W6 на сульфатостойком цементе	м3	10,22	
9	Арматура диам 10 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,01008	
10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	тн	0,03619	
11	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	тн	0,13608	
12	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,17416	
13	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1 тн	0,09576	
14	Болты 1 1 М24Х800 ГОСТ 24379 1-2012	тн	0,09576	
15	Устройство подливки толщиной 20мм	м2	5,67	
16	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	5,67	
17	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42	
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ			
18	Изготовление стоек в построечных условиях и на производственных базах	тн	4,277	
19	Электроды д 4 мм Э42А	тн	0,0564564	
20	Сталь листовая толщ 20 мм ГОСТ 27772-88	тн	0,5712	
21	Сталь листовая толщ 10 мм ГОСТ 27772-88	тн	0,54774	
22	Труба диам 325х9 мм ГОСТ 10705-80	тн	3,2436	
23	Монтаж металлических стоек	тн	4,277	
24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,925	
25	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	тн	0,0096233	
26	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,0016039	
27	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской	м2	106,925	

	БТ-177			
28	Краска БТ-177	кг	9,62325	
29	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,00139	
	На восстановление багерной насосной			
1	Резка проема в существующем перекрытии из рифленой стали	м	38	
2	Пробивка проемов и отверстий в существующей стене по оси Г и по оси А	м3	0,64	
3	Разборка кирпичных стен	м3	0,16	
4	Установка сальников Ду1000	1тн	0,3928	
5	Сальники Ду1000 сер 5 900-2	тн	0,3928	
6	Установка гильзы из трубы	1тн	0,02076	
7	Труба 426х5 ГОСТ 10704-91	тн	0,02076	
8	Заделка отверстий бетоном с добавкой Пенетрон-Адмикс	м3	0,07	
9	Пенетрон-Адмикс	кг	0,204204	
10	Устройство щебеночного основания под резервуар	м3	135,69	
11	Устройство резервуара из бетона В15 с добавкой Пенетрон-Адмикс	м3	46,44	
12	Пенетрон-Адмикс	кг	134,810676	
13	Арматура 8А1 ГОСТ 5781-85	тн	0,56504	
14	Арматура 12А111 ГОСТ 5781-85	тн	2,04438	
15	Арматура 18А111 ГОСТ 5781-85	тн	0,1008	
16	Установка закладных деталей МН552	1 тн	0,21648	
17	Детали закладные МН 552	тн	0,21648	
18	Устройство фундамента Фм-1 под трубопровод из бетона В7,5	м3	3,99	
19	Монтаж балок на отм -1,994	тн	0,088	
20	Изготовление балок	тн	0,088	
21	Швеллер 12 ГОСТ 8240-87	тн	0,08976	
22	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	тн	1,6054	
23	Изготовление площадки	тн	1,409	
24	Сталь рифленая 6 ГОСТ 8568-77	тн	1,468178	
25	Ограждение площадок (серия 1 450.3-3 вып 0)	тн	0,1964	

26	Монтаж стремянок с ограждением	тн	0,1974	
27	Стремянки с ограждением (серия 1 450.3-3 вып.0)	тн	0,1974	
28	Монтаж калиток К-1	тн	0,02758	
29	Изготовление калиток К-1	тн	0,02758	
30	Сталь угловая 50х3 ГОСТ 8509-93	тн	0,01908	
31	Арматура 10А1 ГОСТ 5781-82	тн	0,0084588	
32	Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005	шт	4	
33	Монтаж люков Л-1	тн	0,09842	
34	Изготовление люков Л-1	тн	0,09842	
35	Арматура 10А1 ГОСТ 5781-82	тн	0,0006572	
36	Сталь рифленая 4 ГОСТ 8568-77	тн	0,101972	
37	Петля ПН1-150 ГОСТ 5088-2005	шт	4	
38	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53	
39	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	тн	0,00477	
40	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,000795	
41	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	53	
42	Краска БТ-177	кг	4,77	
43	Ксилол нефтяной марки А	тн	0,000689	
	На наружные сети золошлакоудаления			
	Система золошлакоудаления К6			
1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 377-426 мм	тн	582,33056	
2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 159 мм	тн	1,29344	
3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 25 мм	тн	0,013608	

4	Труба диам 377х10 мм ГОСТ 10704-91	тн	579,264	
5	Труба диам 159х4 мм ГОСТ 10704-91	тн	1,2232	
6	Труба диам.25х2 мм ГОСТ 10704-91	тн	0,02868	
7	Монтаж опор неподвижных 377-Т12.31 и скользящих 377-Т14.25	тн	4,80732	
8	Стоимость м/к опор неподвижных 377-Т12.31 и скользящих 377-Т14.25	тн	4,80732	
9	Установка закладных деталей МП-35	тн	5,1101	
10	Стоимость м/к закладных МП-35	тн	5,1101	
11	Компенсаторы стальные сальниковые, диаметр условного прохода 350 мм	шт	28	
12	Стоимость м/к сальникового компенсатора 377-Т 11	тн	8,7584	
13	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	шт	2	
14	Задвижка 30ч6бр диам 150 ТУ-26-07-1399-86	шт	2	
15	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	2	
16	Вентиль 15ч8п2 диам 25 ТУ-26-07-1465-88	шт	2	
17	Шиберная ножевая задвижка, диаметр условного прохода 150мм	шт	6	
18	Шиберная ножевая задвижка VG3400-00 диам.150	шт	6	
19	Фланцы диам 150	шт	16	
20	Фланцы диам.350	шт	210	
21	Отвод сварной Т51.27 угол 60 град диам.350 для ВУ-1,отвод Т51.34 угол 67 град 30 мин диам.350 для ВУ2,3, заглушка 350 С32 Т144	тн	0,42476	
22	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,056	
23	Устройство щебеночного основания под блоки ФБС	м3	40,992	
24	Установка блоков ФБС 12 6 6	шт	366	
25	Блоки ФБС 12 6 6	м3	145,668	
26	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	395,28	
27	Резиновая прокладка ГОСТ 7338-90	кг	21,735	
28	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7617,0748	
29	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской	м2	7617,0748	

	БТ-177			
30	Краска БТ-177	кг	1600	
31	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	6400	
32	Изоляция трубопроводов диаметром 25,159 мм матами минераловатными на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	92	
33	Маты минераловатные ГОСТ10499-95	м3	839,7	
34	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	6400	
35	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	80	
36	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 25 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	12	
37	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм(покровный слой 15974,4 м2) ГОСТ 14918-80	тн	100,319232	
	На устройство резервной емкости			
1	Разработка суглинистых грунтов для устройства тела плотины с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65	
2	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км	тн	126,75	
3	Устройство ограждающей плотины из суглинистого грунта	м3	65	
4	Стоимость песка с учетом доставки до строительной площадки	м3	20	
5	Устройство защитного слоя из песка для противофильтрационного экрана верхового откоса и дна канавы	м3	20	
6	Устройство защитного слоя из бетонированных матов для противофильтрационного экрана верхового откоса и дна канавы	м2	5650	
7	Бентонитовые маты	м2	5650	
8	Дополнительная разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства резервной емкости	м3	5200	
	На приобретение и монтаж технологического оборудования, вентиляцию			
	МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ РАСХОДОМЕРА УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
1	Насосные агрегаты, масса до 2,0тн	шт	1	

2	Эл насосный агрегат ПВП 315/40,N 110кВт,р	шт	3	
3	Клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм	шт	3	
4	Клапан обратный фланцевый 19с20нж ДУ350	шт	3	
5	Шиберная ножевая задвижка диаметр условного прохода 350мм	шт	2	
6	Задвижка VG3400-00/VG6400-00, Ду350	шт	2	
7	Шиберная ножевая задвижка диаметр условного прохода 1000 мм	шт	2	
8	Задвижка VG3400-00/VG6400-00, Ду1000	шт	2	
9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 630 мм	тн	0,6138	
10	Стальные электросварные трубы большого диаметра, 630х10 мм(коллектор) ГОСТ 10704-91	тн	0,3058	
11	Заглушка ТС-595.000-47	тн	0,308	
12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 377 мм	тн	1,9347	
13	Трубы стальные эл сварные ф 377х10мм ГОСТ 10704-91	тн	1,71969	
14	Фланцы стальные свободные 1-350-10 ГОСТ 12820-80	шт	12	
15	Переход штампованный К350х150(серия 4 903-10 вып 1)	тн	0,02481	
16	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 1020 мм	тн	6,43782	
17	Трубы стальные эл сварные ф 1020х10мм ГОСТ 10704-91	тн	6,2275	
18	Фланцы стальные свободные 1-1000-10 ГОСТ 12820-80	шт	4	
19	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	тн	0,41984	
20	Трубы стальные эл сварные ф 159х8мм ГОСТ 10704-91	тн	0,41984	
21	Таль электрическая, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	шт	1	
22	Таль электрическая, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м ТЭ 12-00-00-00	шт	1	
23	Манометры,термометры	шт	2	

24	Термометр ТТП-5-2-160-66 ГОСТ 2823-78	шт	1	
25	Манометр ДМ1001-10 ГОСТ 2405-88	шт	1	
26	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	шт	1	
27	Краны трехходовые для манометра, Ду 15 мм(11Б18бк)	шт	1	
28	Монтаж швеллера под опоры	тн	0,13112	
29	Швеллер 12 под опоры ГОСТ 8240-78	тн	0,01664	
30	Швеллер 30 под опоры ГОСТ 8240-78	тн	0,11448	
31	Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	114,50638	
32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	114,50638	
33	Краска БТ-177	кг	10,3055742	
	ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО САМОТЕЧНОГО ТРУБОПРОВОДА			
34	Демонтаж трубопровода из стальных труб, диаметр наружный 1020 мм	тн	6,2275	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ В1			
35	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	1	
36	Осевой вентилятор ВО6-300 №4, исп 2 эл двигатель АДМ63А4, N-0,25 кВт,Ру-70МПа, n-1500 об/мин	шт	1	
37	Присоединение к электрической сети машины переменного тока	шт	1	
38	Установка клапанов лепестковых к осевым вентиляторам номер до 4	шт	1	
39	Клапан лепестковый КЛ 00 000 400х400	шт	1	
40	Установка и крепление вентилятора	кг	18,6	
	На устройство служебной автодороги			
1	Планировка территории	м2	13500	
2	Срезка растительного слоя	м3	2700	
3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л с), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	2700	
	СЛУЖЕБНАЯ АВТОДОРОГА			
4	Разработка скального грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	18500	
5	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км	тн	38850	

6	Устройство насыпи	м3	18500	
7	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	18500	
8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	18500	
9	Планировка откосов полотна насыпей механизированным способом	м2	4800	
	КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ			
10	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	5500	
11	Корректировка на толщ 20 см	м2	5500	
12	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	5500	
	РАЗВОРОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ			
13	Разработка скального грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4850	
14	Перевозка грунта, расстояние перевозки 5 км	тн	10185	
15	Устройство насыпи	м3	4850	
16	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	4850	
17	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	4850	
18	Планировка откосов полотна насыпей механизированным способом	м2	1300	
	КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ			
19	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	2300	
20	Корректировка на толщ 20 см	м2	2300	
21	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных /гравийных/ покрытий битумом с применением щебня	м2	2300	
	На силовое оборудование			
	РАЗДЕЛ 1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			

	Ящик управления по черт Ж328524-ЭМ Н			
1	Ящик управления ЯУ1	шт	1	
2	Автоматический выключатель 6А	шт	1	
3	Переключатель пакетный	шт	6	
4	Клеммные зажимы	шт	52	
5	Арматура светосигнальная	шт	9	
6	Монтаж источника питания	шт	1	
7	Монтаж токового преобразователя	шт	1	
8	Монтаж амперметра	шт	3	
9	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	11	
10	Провод ПВ3-1х1,0	км	0,011	
11	Монтаж ящика управления	шт	1	
	Ящик управления по черт Ж320063-ЭМ Н			
12	Ящик сигнализации ЯС	шт	1	
13	Монтаж преобразователя сигналов MAG 5000 Siemens(стоимость учтена в стоимости комплекта электромагнитного расходомера)	шт	1	
14	Клеммные зажимы	шт	18	
15	Арматура светосигнальная	шт	6	
16	Автоматический выключатель 6А	шт	1	
17	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	11	
18	Провод ПВ3-1х1,0	м	0,011	
19	Монтаж ящика	шт	1	
20	Частотный преобразователь ACS800-07-0140-3-D151+B056+F250+P901+P904	шт	3	
21	Преобразователь, масса до 0,5тн	шкаф	3	
22	Шкаф распределительный	комплект	1	
23	Монтаж шкафа распределительного	шт	1	
24	Ящик силовой ЯРПа-25У3	шт	1	
25	Монтаж ящика силового	шт	1	
26	Автоматический выключатель ВА88-37	шт	1	

27	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	3
28	Ультрозвуковой уравномер SiTrAns L	шт	1
29	Монтаж уравномера	шт	1
30	Электромагнитный расходомер SiTrAs FM MAgflO(датчик расходомер MAG 3100-18-1-E-2-1-1000,преобразователь сигналов MAG 5000,комплект для заднепанельного монтажа 19 встанного блока)	комплект	1
31	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - датчик-расходомер MAG 3100-18-1-E-2-1-1000	шт	1
32	Контактор малогабаритный КМП-10960 9А	шт	1
33	Установка контактора	шт	1
34	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 120 мм2	м	45
35	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	21
36	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	636
37	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	1182
38	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	24
39	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	24
40	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	м	120
41	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 4 кг	м	120
42	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	24
43	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	м	24
44	Лоток металлический по установленным конструкциям	тн	1,834
45	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	6
46	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм3	шт	6
47	Гибкий токоподвод каретками на тросе	м	30

Приложение № 2 к тендерной документации

(Кому) _____
(наименование заказчика)

(От кого) _____
(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера _____, получение которой настоящим (название тендера)
удостоверяется,
_____
_____ предлагает осуществить
(наименование потенциального поставщика)
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму_____
_____
_____
(цифрами и прописью)

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1._____
_____
2._____
_____
3._____
_____
4._____
_____
5._____
_____
6._____
_____
7._____
_____
8._____
_____

9._____

10._____

Мы обязуемся, в случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании нашей тендерной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

_____

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить: _____) при этом предоставляем ценовую скидку в размере

_____

(указать в денежном выражении, прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение

_____ дней со дня

(прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ _____

(Подпись, дата) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

_____

(наименование потенциального поставщика)

(Кому) _____

(наименование Заказчика)

(От кого) _____

(Фамилия, имя, отчество потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере

(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера

_____,

получение которой настоящим удостоверяется,

(название тендера)

предлагаю осуществить поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:

_____

(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)

в соответствии с тендерной документацией на общую сумму

_____

(цифрами и прописью)

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1._____

2._____

3._____

4._____

5._____

6._____

7._____

8._____

9._____

10._____

Я обязуюсь, в случае признания моей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании моей тендерной заявки выигравшей.

Я согласен(-на) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаю следующие альтернативные условия платежа

_____

_____ или другие условия

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

(перечислить: _____) и при этом предоставляю ценовую скидку в размере

_____

_____

(указать в денежном выражении, прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней со дня (прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ _____

(Подпись, дата) (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Тендерной документации

Таблица цен

тендерной заявки потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

Наименование

товаров, работ и услуг

---

1. Краткое описание
2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)
3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)
4. Единица измерения
5. Цена за единицу в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010
6. Количество (объем)
7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _____
8. Общая цена, в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

8.1.

8.2.

9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.

9.2.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

_____ _____

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5 к Тендерной документации

Договор №_____

г. Караганда *«_____» _____ 201__г.*

ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____ *(указать должностное лицо)*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ *(указать юридическое лицо)*, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице *(указать должность)*, действующего на основании *(указать документ)* с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола (способом _____) настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.2. и п.1.3. настоящего договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить следующие Работы, которые выполняются в два этапа (далее – именуемые – «Работы»):
1.2.1. Первый этап. _____
(далее - Проект), согласно спецификации оформленной в виде Приложения №__ к настоящему Договору;
- согласование проекта в уполномоченных на то государственных органах, согласование с которыми необходимо для получения разрешения на строительство, прохождение экспертизы: экологической, строительной и промышленной безопасности, с получением положительных заключений;
1.2.2.Требования к составу Работы, условия их выполнения и передачи отражены в задании на проектирование, указанном в Приложении № ___ к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2.3. Приемка и оценка Работ осуществляются на предмет ее соответствия требованиям задания на проектирование и требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».
1.2.4. Принятый и оплаченный Проект является собственностью Заказчика и используется последним без каких-либо ограничений со стороны Подрядчика.
1.2.5. С момента подписания накладной и/или окончательного Акта приемки выполненных работ по Договору в целом, право собственности на изготовленную по Договору проектную документацию переходит к Заказчику. В момент подписания накладной и/или окончательного Акта приемки выполненных работ по Договору в целом Подрядчик передает Заказчику принадлежащее ему исключительное право на проектную документацию, разработанную в рамках настоящего Договора в полном объеме и без каких-либо ограничений.
1.2.6.Заказчик вправе использовать проектную и иную документацию, разработанную в рамках настоящего Договора в любой форме по своему усмотрению, с правом передачи третьим лицам, без получения какого-либо согласия от Подрядчика. Действие передаваемых Подрядчиком исключительных прав не ограничивается территориальными пределами (мировые права).
1.2.7. Стоимость передаваемого исключительного права включена в стоимость работ по Договору.
1.2.8. Подрядчик не вправе использовать переданные в рамках настоящего Договора исключительные права на Проект самостоятельно, либо предоставлять кому-либо права на его использование без получения согласия от Заказчика.

1.2.9. Имущественные и неимущественные права на Проект регламентируются Законом Республики Казахстан от 10 июня 1996 года № 6-I «Об авторском праве и смежных правах» и соответствующими положениями Гражданского кодекса РК.
1.2.10. Проект полностью разрабатывается на территории Республики Казахстан (либо указать наименование государства, на территории которого разрабатывается проект).

1.3. Второй этап. _____
(далее - Объект), согласно спецификации оформленной в виде Приложения №___ к настоящему Договору;
1.3.1 Результатом выполнения Работ по настоящему Договору является Объект, принятый Заказчиком по Акту приемки выполненных работ. В случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан результатом Работ является построенный Объект, принятый по акту приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту, декларации о соответствии, акта приемки объекта в эксплуатацию»
1.4.Срок выполнения и окончания работ по Договору определяются календарным планом работ указанным в Приложении № ___, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1. Принять и оплатить работы Подрядчика, в случае их соответствия условиям настоящего договора.
2.1.2. При необходимости совместно участвовать с Подрядчиком в согласовании готового Проекта с компетентными государственными органами.
2.1.3. В течение 3-трех рабочих дней передать Подрядчику в полном объеме по Акту приема-передачи проектную (рабочую) документацию и исходные данные согласно перечню, указанному в Приложении № ___ к Договору.
2.1.4. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ и Акту приемки построенного объекта в эксплуатацию, либо, при обнаружении отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от приемки Работ.
2.1.5. Предоставить право доступа на Объект в соответствии с рабочим распорядком Объекта.
2.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.2.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий;
2.2.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или

предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с проектно-сметной документацией;
- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.3.9. Договора;
2.2.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы;
2.2.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на площадке строительства Объекта. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления на стройплощадке алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.
2.2.6. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результатов Работы, уплатив Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ принятых Заказчиком на дату расторжения Договора. В данном случае стороны составляют акт незавершенного строительства Объекта.
2.2.7. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.3.9. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков
2.3. ПОДРЯДЧИК обязан:
2.3.1. Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК, а также проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком. В случае принятия решения Подрядчиком о привлечении третьих лиц для выполнения Работ, Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком по привлечению третьего лица и предоставить Заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц, при этом Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц.;
2.3.2.Выполнить все работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора;
2.3.3. В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств;
2.3.4. Письменно известить Заказчика об окончании выполнения Работ;
2.3.5. Передать результат работ Заказчику по Акту приемки выполненных работ;
2.3.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работ;

2.3.7. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика и/или Субподрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами;
2.3.8. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
2.3.9. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
-Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,
- Приказа Председателя Правления Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» №72 от 21.02.2014 и Приложения к данному приказу №1 (10 Кардинальных правил безопасности) и №2 («Положения об ответственности персонала за нарушение 10 кардинальных правил безопасности, красной и желтой зон нарушений»).
Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №__ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
2.3.10 Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.
2.3.11. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.
2.3.12. Предварительно письменно согласовать с Заказчиком временные присоединения к имеющимся в месте выполнения работ коммуникациям;
2.3.13. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставит Заказчику перечень работников и транспортных средств с указанием ФИО и номера удостоверении личности работников, номер государственной регистрации транспортного средства.
2.3.14. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по формам установленных Приложением № 3 к настоящему Договору в Департамент промышленной безопасности и охраны труда Заказчика.
2.3.15. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком и/или привлекаемым им Субподрядчиком, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик и/или Субподрядчик обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.3.16. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки;
2.3.17. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по технике безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
2.3.18. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.
2.3.19. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
2.3.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.
2.3.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедренными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;
2.3.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;
2.3.23. До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:
- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.
2.3.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.
2.3.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.
2.3.26. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе выполнения Работ.
2.3.27. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у него необходимых разрешений на эмиссии в окружающую среду, а также самостоятельную оплату соответствующих сборов за эмиссии в окружающую среду.
2.3.28. В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.
2.3.29. Подрядчик гарантирует, что отходы, образованные в рамках исполнения договорных обязательств, вывозятся Подрядчиком самостоятельно и за свой счет. В соответствии с настоящим договором право собственности на данные виды отходов с

момента их вывоза переходит к Подрядчику, если иные условия не оговорены сторонами дополнительно.
2.3.30. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.
2.3.31. Предоставлять списки персонала Подрядчика, допускаемых на объекты Заказчика, оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Подрядчик обязан своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее выданных пропусков выбывшим сотрудникам.
2.3.32. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.
2.3.33. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Подрядчика к месту проведения Работ.
2.3.34. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки
2.3.35. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.3.34. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.
Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.
При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
2.3.35. Подрядчик, до уведомления о готовности к сдаче Объекта должен в соответствии с условиями настоящего Договора:
- закончить все Работы в соответствии с условиями настоящего Договора;
- устранить все замечания и недостатки по качеству Работ;
- произвести уборку и очистку от остатков материалов и строительного мусора на территории строительной площадки Объекта.
2.3.36. Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Заказчика предоставить декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.

2.3.37. В сроки, согласованные сторонами, устранить выявленные нарушения утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также нарушения, указанные в отрицательных заключениях о качестве работ.
2.3.38. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ, а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.3.9. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.2.3. настоящего Договора.
2.3.39. предоставить Заказчику для подписания Акт приемки выполненных работ(форма №2), а также справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма №3) по формам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)», подписанные первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру).
2.4. ПОДРЯДЧИК имеет право:
2.4.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;
2.4.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Актам приемки выполненных работ и Акту приемки построенного объекта в эксплуатацию;
2.4.3. Самостоятельно избирать технику, технологию и способы выполнения работ, обеспечивающие выполнение Графиков работ в рамках, определенных настоящим Договором в соответствие с нормами и требованиями предусмотренных в Республике Казахстан.;
2.4.4. Самостоятельно определять способы ведения работ в рамках заключенного Договора.

2.5. Гарантии качества:
2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.
2.5.2. Подрядчик гарантирует:
1) надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;
2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;
3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;
4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.
2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на Объект, все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты приемки Объекта в эксплуатацию;
2.5.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты выполненных Работ Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня

получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

а. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге, в том числе НДС.
Из них: по I этапу стоимость составляет _____ (_____) тенге.
по 2 этапу стоимость составляет _____ (_____) тенге.

3.2. Общая стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение 1825 календарных дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.
3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ Подрядчика.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы согласно графику производства Работ, оформленному в виде Приложения № _ к настоящему договору. **Начало работ _____ 20_____ г. - окончание работ _____20____ г.**
4.2. По окончании выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику комплект Проекта в полном объеме и во всех его частях в соответствии с заданием на проектирование и условиями Договора для согласования.
4.3. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с момента представления Исполнителем Проекта, согласовать проект либо заявить мотивированный отказ от согласования Проекта с полным перечнем замечаний и необходимых доработок. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков их выполнения. Устранение вышеуказанных недостатков Исполнитель осуществляет своими силами и за свой счет, в сроки, указанные в двустороннем акте, но не более 15 календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.
4.4. По результату согласования Проекта в уполномоченных на то государственных органах, согласование с которыми необходимо для получения разрешения на строительство, прохождение экспертизы: экологической, строительной и промышленной безопасности, с получением положительных заключений, предоставить Заказчику Акт приемки выполненных Работ в трех идентичных экземплярах.
К Акту приемки выполненных Работ Исполнитель обязан приложить:
а) комплект рабочего проекта в полном объеме и во всех его частях в соответствии с заданием на проектирование и условиями Договора;
б) оригиналы согласований рабочего проекта в инспектирующих организациях.
в) положительные заключения экологической и строительной экспертизы проекта.

г) счет-фактуру;
4.5. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется дефектный акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем дефектном акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.
4.6. Приемка Объекта в эксплуатацию от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами.
4.7. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку объекта в эксплуатацию.
4.8. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту.
4.9.Подрядчик (генеральный подрядчик) и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры, в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика представляют декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту либо отрицательные заключения.
4.10. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять объект в эксплуатацию по соответствующему акту.
4.11. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.
4.12.Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подписывается Заказчиком, Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качестве строительно-монтажных работ.
4.13. В обязанности участников приемки объекта в эксплуатацию входят:
4.13. установление и документальное подтверждение готовности законченного строительством объекта;
4.14. оценка соответствия выполненных строительно-монтажных работ и смонтированного технологического, инженерного или иного оборудования утвержденной в установленном порядке проектной (проектно-сметной) документации, нормативным требованиям (условиям, ограничениям);
4.15. установление действий исполнителя работ по соблюдению нормативных требований утвержденного проекта либо по наличию отклонений и согласование их в установленном государственными нормативами порядке;
4.16. установление соответствия вводимой в действие мощности (вместимости, пропускной способности) объекта утвержденным в проекте показателям;
4.17. оценка прогрессивности архитектурно-строительных, инженерных и технологических решений, а также объекта в целом;
4.18. проведение контрольного опробования и испытаний смонтированного технологического оборудования и инженерных систем;
4.19. в случае непригодности объекта к эксплуатации представление Заказчику соответствующего мотивированного заключения.

4.20. Если Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими Работу, или с иными недостатками, которые делают ее непригодной для предусмотренного в Договоре либо - при отсутствии в Договоре соответствующего условия - для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
4.20.1.) безвозмездного устранения недостатков Работы в разумный срок;
4.20.2.) соразмерного уменьшения установленной за Работу цены
4.21.3.) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.21. Если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки Работы являются существенными и неустранимыми либо в установленный Заказчиком разумный срок обнаруженные недостатки не были устранены, Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
4.22. Подрядчик по Договору несет ответственность за недостатки результатов Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации Объекта, а также объектов, созданных на основе Объекта Работ.
4.23. Требования, вытекающие из недостатков результатов Работ, могут быть предъявлены лицом, использующим их, даже если оно не являлось Заказчиком по их выполнению.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.
5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.
5.3.За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от общей стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% этой стоимости.
5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости Услуг, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.
5.6. Подрядчик самостоятельно несет всю ответственность перед уполномоченными контролирующими и надзорными учреждениями (организациями) Республики Казахстан за выполненные Работы по настоящему Договору.
5.7. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика и/или повреждения имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Подрядчик несет имущественную ответственность и компенсирует в полном объеме понесенные расходы Заказчика по выплатам работникам Заказчика за причинение им вреда жизни и/или здоровью, стоимость поврежденного имущества Заказчика и/или все причиненные этим убытки.
5.8. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика, и/или имуществу Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору источником повышенной опасности, Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком в независимости от наличия его вины в этом.
5.9. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работникам Заказчика, и/или повреждения имущества Заказчика при выполнении Работ по настоящему Договору, Заказчик вправе произвести соответствующие удержания суммы выплат работникам Заказчика и/или стоимости поврежденного имущества Заказчика из стоимости Работ по настоящему договору в одностороннем порядке.
5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или

внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.3.9. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.
5.11. При задержании Заказчиком и/или сотрудниками охранной организации работника Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 5 (пять) месячных расчетных показателей, установленных на текущий финансовый год за каждый случай.
5.12. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление о нарушенном обязательстве Подрядчиком и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги.
5.13. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.14. В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.
5.15. Подрядчик обязан выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на него государственными уполномоченными органами, вызванными не надлежащим исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан.
5.16. Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора, если вина Подрядчика доказана в соответствии с действующим законодательством.
5.17. Стороны гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от друг друга информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5.18. В случае разглашения или передачи Сторонами третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Сторон в связи с исполнением настоящего договора, Сторона обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Сторон в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных

обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).
8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора,

ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и/или обязательства третьим лицам, без предварительного письменного согласия на то другой стороны. В случае нарушения условий договора, а равно и по инициативе Заказчика, Заказчик вправе уступить в полном объеме либо частично права требования к Подрядчику в адрес третьих лиц (аффилированным компаниям, коллекторам, и др.), без получения согласия Подрядчика.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.
11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: