«Kazakhmys Distribution»
(Қазақмыс Дистрибьюшн) ЖШС

ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

2019 жылғы 06 мамыр № DS-116-ПР от 06 мая 2019 года

Қарағанды қаласы

город Караганда

В соответствии с пунктом 51 Правил закупок субъектами естественных монополий работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18, в связи с тем, что открытый тендер с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики (ПТЭ) г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей (ПЭС) г. Сатпаев и Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), проведенный 26 апреля 2019 года в 10.30 часов (I этап), признан несостоявшимся (протокол итогов № 23 от 04 мая 2019 года),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить тендерную документацию (прилагается) для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики (ПТЭ) г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей (ПЭС) г. Сатпаев и Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по следующим лотам:

- Лот № 1: ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛОКЕР СЕРИИ ШРМ АК/800 1860Х800Х500 ММ В КОМПЛЕКТЕ ПОДСТАВКА СО СКАМЕЙКОЙ. Объем – 562 шт. Место поставки – ПТЭ г. Сатпаев;
- Лот № 2: ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-110 УХЛ1. Объем – 3 шт. Место поставки – ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»;
- Лот № 3: ИЗОЛЯТОР ПС-70Е. Объем – 4 062 шт. Место поставки – ПЭС г. Сатпаев;
- Лот № 4: ИЗОЛЯТОР ПС-120Б. Объем – 2 460 шт. Место поставки – ПЭС г. Сатпаев;
- Лот № 5: ИЗОЛЯТОР ПС-120Б. Объем – 17 370 шт. Место поставки – ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»;

- Лот № 6: ЗАДВИЖКА 30С 964НЖ ДУ400 РУ25 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-В-900/24. Объем – 8 компл. Место поставки – ПТЭ г. Сатпаев;

- Лот № 7: Замена участка теплосети от камеры 12 до камеры 13 (ПТЭ г. Сатпаев);

- Лот № 8: Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность ВДН-1 (Кессон) ограждение территории» (ПТЭ г. Сатпаев);

- Лот № 9: Замена трубопровода тепловых сетей от камеры №3А до врезки сгустительного цеха МОФ (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 10: Замена трубопровода хоз. питьевого водоснабжения Ø 325 мм от ЦЗ до РМЗ (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 11: Замена трубопровода промышленного водовода «Южный» Ø 820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34 (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 12: Замена напорного коллектора Ø 500 мм от насосной станции «Фекальная-1А» до склада № 1 (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 13: Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»);

- Лот № 14: Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов (ЦТВС БРП «ЭнергоСети»).

2. Произвести закупку способом из одного источника услуги автотранспорта (ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).

Генеральный директор Б.К. Умирбаев

Утверждено приказом
генерального директора
ТОО «Kazakhmys Distribution»
(Казахмыс Дистрибьюшн)
от «06» МАЯ 2019 г.
№ DS-116-ПР

Тендерная документация
для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги

г. Караганда, 2019 г.

Тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере с применением двухэтапных процедур

Настоящая тендерная документация, предоставляемая ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) потенциальным поставщикам, для подготовки тендерных заявок и участия в повторном открытом тендере с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов на регулируемые услуги (далее – Тендерная документация), разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее – Закон) и Правилами закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 (далее – Правила).

Глава 1. Введение

I. Предмет тендера

II. Базовые условия платежа

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам

Глава 2. Открытый тендер с применением двухэтапных процедур I этап

I. Содержание тендерной документации

II. Разъяснения тендерной документации

III. Содержание тендерной заявки

IV. Форма заявки на участие в тендере

V. Документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика, предъявляемым квалификационным требованиям.

VI. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации

VII. Срок действия тендерной заявки

VIII. XI. Язык составления и представления тендерной заявки

IX. Подача тендерных заявок для участия в тендере

X. Вскрытие и оценка тендерных заявок

Глава 3. Открытый тендер с применением двухэтапных процедур II этап

I. Содержание тендерной заявки

II. Таблица цен тендерной заявки

III. Валюта тендерной заявки и платежа

IV. Обеспечение тендерной заявки

V. Подача таблицы цен и обеспечения тендерной заявки

VI. Вскрытие и оценка тендерных заявок

VII. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

VIII. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

IX. Заключение договора о закупках

Приложения

Глава 1. Введение
I. Предмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению повторного открытого тендера с применением двухэтапных процедур по закупке товаров, работ и услуг для Предприятия теплоэнергетики (ПТЭ) г. Сатпаев, Предприятия электрических сетей (ПЭС) г. Сатпаев и Балхашского регионального предприятия «ЭнергоСети» ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн) по следующим лотам:

№№ лотов	Наименование товаров, работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во	Предприятие-заказчик
1	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛОКЕР СЕРИИ ШРМ АК/800 1860Х800Х500 ММ В КОМПЛЕКТЕ ПОДСТАВКА СО СКАМЕЙКОЙ	шт	562	ПТЭ г. Сатпаев
2	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-110 УХЛ1	шт	3	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
3	ИЗОЛЯТОР ПС-70Е	шт	4 062	ПЭС г. Сатпаев
4	ИЗОЛЯТОР ПС-120Б	шт	2 460	ПЭС г. Сатпаев
5	ИЗОЛЯТОР ПС-120Б	шт	17 370	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети»
6	ЗАДВИЖКА 30С 964НЖ ДУ400 РУ25 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-В-900/24	компл	8	ПТЭ г. Сатпаев
7	Замена участка теплосети от камеры 12 до камеры 13			ПТЭ г. Сатпаев
8	Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность ВДН-1 (Кессон) ограждение территории»			ПТЭ г. Сатпаев
9	Замена трубопровода тепловых сетей от камеры №3А до врезки сгустительного цеха МОФ			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
10	Замена трубопровода хоз. питьевого водоснабжения Ø 325 мм от ЦЗ до РМЗ			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
11	Замена трубопровода промышленного водовода «Южный» Ø 820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д поста № 34			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
12	Замена напорного коллектора Ø 500 мм от насосной станции «Фекальная-1А» до склада № 1			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
13	Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»
14	Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов			ЦТВС БРП «ЭнергоСети»

разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере.
2. Тендер проводится с целью определения поставщиков товаров, работ и услуг для ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн). Полный перечень закупаемых товаров, работ и услуг приведен в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.
3. Заказчиком, осуществляющим закупку в соответствии с условиями настоящей Тендерной документации выступает ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).

II. Базовые условия платежа

4. Базовые условия платежа: Оплата по факту поставки ТМЦ – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки товаров по количеству и качеству. Оплата по факту за выполнение работ и оказание услуг – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки работ и услуг по количеству и качеству.
5. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

III. Правомочность и квалификационные требования, предъявляемые к потенциальным поставщикам

6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие качество товаров (работ, услуг), соответствующих требованиям, указанным в спецификациях (Приложение № 1 к настоящей Тендерной документации).
7. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 7 Правил, в том числе:
1) обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не менее одного года;
2) иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору о закупках;
3) обладать правоспособностью для заключения договора о закупках;
4) являться платежеспособным, на момент проведения закупа не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
8. Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет заказчику нотариально засвидетельствованные копии аттестатов, свидетельств, патентов, лицензий, сертификатов, дипломов, справок и иных документов.
9. Работы должны быть выполнены согласно представленных объемов работ.
10. Два и более аффилиированных лица заказчика не имеют права участвовать в тендере (лоте), проводимом указанным Заказчиком, за исключением случаев, установленных Правительством Республики Казахстан.
Работник Заказчика не может выполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если он является близким родственником (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) должностного или доверенного лица потенциального поставщика либо иным образом лично заинтересован в результатах тендера.
Потенциальный поставщик и его аффилиированное лицо не имеют права участвовать в одном тендере (лоте).
11. Требования о необходимости обладания опытом работы на рынке закупаемых товаров, работ и услуг не распространяются на субъектов малого предпринимательства и организации общественных объединений инвалидов.
12. Потенциальные поставщики, либо их представители могут присутствовать при вскрытии тендерных заявок. Полномочия представителей потенциальных поставщиков должны быть подтверждены письменно в виде доверенностей, которые представляются данными представителями при (перед) вскрытии (вскрытием) конвертов с тендерными заявками.

Глава 2. Открытый тендер с применением двухэтапных процедур <u>I этап</u>:

I. Содержание тендерной документации

13. Тендерная документация, предоставляемая заказчиком потенциальным поставщикам, содержит информацию, указанную в пункте 24 Правил:

1) информацию, указанную в подпунктах 6) - 19) пункта 25 Правил.

2) перечень документов, представляемых потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям;

3) перечень и описание закупаемых товаров, работ и услуг с указанием наименования и количества лотов (лоты – однородные товары, работы и услуги определяются в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 Правил); их необходимые технические и качественные характеристики, включая технические спецификации, планы, чертежи, эскизы; место, условия поставки, требуемые сроки поставки закупаемых товаров, работ и услуг (Приложение 1 к Тендерной документации).

4) формы заявок на участие в тендере для юридических лиц (Приложение 2 к Тендерной документации или Приложение 3 к Правилам), индивидуальных предпринимателей и физических лиц (Приложение 3 к Тендерной документации или Приложение 5 к Правилам).

14. Потенциальный поставщик должен изучить все требования, формы, условия и технические спецификации, содержащиеся в тендерной документации и приложениях к ней. Представление тендерной заявки, не отвечающей всем требованиям тендерной документации, представляет собой риск для потенциального поставщика и может привести к отклонению его тендерной заявки.

15. При закупках работ потенциальный поставщик вправе посетить и осмотреть участок (объект) предполагаемых работ и прилегающую территорию. Вся информация, полученная потенциальным поставщиком самостоятельно при посещении участка, используется им для подготовки тендерной заявки под его ответственность. Затраты на посещение участка потенциальный поставщик покрывает из собственных средств. Подача потенциальным поставщиком тендерной заявки свидетельствует о том, что проверка участка будущих работ произведена и существующие условия приняты им.

16. Квалификационные требования, предъявляемые к деятельности по ремонту, изготовлению, монтажу, демонтажу оборудования, строительным работам:

1) Производственного здания или помещения (завод, цех, мастерская) на праве собственности или на иных законных основаниях (подтверждаются копиями документов на право собственности или иных форм управления);

2) Предоставление документов, на ответственных лиц или служб, обеспечивающих:

- внутрипроизводственный контроль качества работ;
- контроль безопасности труда;
- метрологический контроль при использовании в работах инструментов, подлежащих аттестации, аккредитации и/или поверки.

в качестве подтверждающих сведений и документов заявителем представляются копии приказов о создании данных служб и (или) назначении ответственных лиц;

3) Предоставление документов, подтверждающих наличие производственного оборудования (автотехника, инструменты, контрольно-измерительные приборы) на праве собственности или на иных законных основаниях (копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иных форм договоров, расшифровка фиксированных активов по состоянию на дату баланса с указанием инвентарных номеров) в количестве, достаточном для выполнения работ и услуг.

4) Обладать квалифицированным персоналом в объеме, достаточном для выполнения работ (в качестве подтверждения представляется таблица с указанием фамилии и инициалов работника, его должности, стажа работы и образования, с приложением копий дипломов учебных учреждений и удостоверений (сертификатов);

5) предоставление документов, отзывов, рекомендаций, подтверждающих опыт по заявленным видам работ.

17. На поставку товаров, либо в случае выполнения работ из материалов поставщика, применяются следующие требования. Для подтверждения соответствия предлагаемых

материалов требованиям технической спецификации потенциальный поставщик/подрядчик должен представить в составе технической спецификации документы, подтверждающие соответствие нижеуказанным требованиям:
17.1) Используемые в работе материалы подрядчика должны соответствовать требованиям, указанным в технической спецификации, в том числе межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному подрядчику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.
Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов согласно графика выполнения работ и/или сметной документации.
Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
17.2) Гарантия на выполняемые работы и применяемые материалы должна составлять не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), акта ввода в эксплуатацию (определяется по каждому виду работ). В подтверждение поставщик предоставляет гарантийное обязательство.
17.3). В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.
17.4) Для подтверждения соответствия предлагаемых Товаров требованиям технической спецификации потенциальный поставщик должен представить в составе технической спецификации следующие документы, подтверждающие соответствие ниже указанным требованиям:
Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ).
В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации ввозимых на территорию Республики Казахстан потенциальному поставщику необходимо предоставить – оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар

подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара.

Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы «СТ KZ», или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции.

17.5) Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен быть новым (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит, не с реставрации, не с консервации). Гарантия на закупаемый Товар составляет 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем, или не менее срока годности, указанного в паспорте (сертификате) качества завода-изготовителя. В подтверждение данных требований поставщик предоставляет гарантийное обязательство.

17.6) В целях подтверждения согласия с проектом договора закупки поставщик предоставляет соответствующее гарантийное обязательство.

18. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей тендерной заявки, а заказчик и тендерная комиссия не отвечают и не несут обязательства по этим расходам, независимо от характера проведения или результатов тендера.

19. Тендерная документация в электронном виде предоставляется потенциальным поставщикам безвозмездно.

20. Тендерная документация запрашивается потенциальным поставщиком путем оформления запроса, за подписью первого руководителя потенциального поставщика и направляется на адрес, указанный в объявлении СМИ по проведению тендера. Не осуществление запроса тендерной документации, но предоставление заявки на участие в тендере является основанием для отклонения данной заявки.

II. Разъяснения тендерной документации

21. Потенциальный поставщик может запросить у заказчика разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения заявки должен ответить на такой запрос и направить такое разъяснение всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена тендерная документация.

III. Содержание тендерной заявки

22. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в тендере, должна содержать:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с Приложениям 2 или 3 к Тендерной документации;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику;

3) копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающих приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие тендерной документации;

4) технические спецификации (техническую, качественную или иную характеристику закупаемых товаров, работ и услуг);
5) предлагаемые сопутствующие услуги;
6) договорные условия их поставки (выполнения, оказания).

IV. Форма заявки на участие в тендере

23. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 2 к Тендерной документации.
24. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, представляет заявку на участие в тендере по форме согласно приложению 3 к Тендерной документации.

V. Документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику

25. Потенциальный поставщик, являющийся юридическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:
1) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов либо предоставленные с государственного портала https://elicense.kz/, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
2) в случае, если закупаемые товары, работы и услуги не лицензируемые, то необходимо предоставить нотариально засвидетельствованную копию устава юридического лица в полном объеме со всеми изменениями и дополнениями и нотариально засвидетельствованную с переводом на государственный и/или русский языки легализованную выписку из торгового реестра (для нерезидентов Республики Казахстан);
3) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию бухгалтерского баланса за последний финансовый год, подписанный первым руководителем или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером (бухгалтером);
4) оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита;
5) нотариально заверенную справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, либо выданную с государственого портала https://egov.kz/;
6) нотариально засвидетельствованную выписку из учредительного договора или устава о составе учредителей, либо нотариально засвидетельствованную выписку из реестра держателей акций, выданную не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате вскрытия конвертов;
7) справку об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан, то представляется справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика в государстве, зарегистрировавшем его в качестве юридического лица;
8) нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на учёт по налогу на добавленную стоимость;
9) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких

банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;
10) В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете. Справка должна быть выдана не ранее трех месяцев, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками;
11) в случае, если тендер объявлен на закуп стратегического товара – нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара.
В остальных случаях, если потенциальному поставщику, не являющимся резидентом Республики Казахстан, не представляется возможным представить документы, предусмотренные Правилами и Тендерной документацией, то данный поставщик представляет документы, подтверждающие вышеуказанные требования.
26. Потенциальный поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем или дееспособным физическим лицом, для подтверждения соответствия квалификационным требованиям представляет следующие документы:
1) копию удостоверения личности или паспорта, или справки органов юстиции о принятии на замену документов, удостоверяющих личность;
2) нотариально засвидетельствованные копии лицензий и/или патентов, свидетельств, сертификатов, дипломов, других документов либо предоставленные с государственного портала https://elicense.kz/, подтверждающих право потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, выполнение работ и предоставление услуг;
3) нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического липа, выданного соответствующим государственным органом, и документов, подтверждающих право собственности или право владения потенциального поставщика на предлагаемый товар, услуги;
4) справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Если справка подписана не первым руководителем банка, то справка должна представляться вместе с копией документа, прямо предусматривающего, что данному лицу предоставлено право подписи данных справок;
5) справку установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по Республике Казахстан, выданная не ранее трех месяцев до дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

VI. Документы, подтверждающие приемлемость товаров, работ и услуг для закупки и соответствие их тендерной документации

27. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки, копии документов в сфере подтверждения соответствия и других документов, подтверждающие приемлемость товаров, работ для закупки и соответствие их тендерной документации.
28. Документальное подтверждение соответствия товаров тендерной документации в обязательном порядке должно включать:
1) описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров. Данная информация предоставляется в виде отдельного документа в текстовой форме при необходимости с приложением чертежей;
3) письменное обязательство о предоставлении гарантии на качество предлагаемых товаров, работ и услуг.
4) комментарии к техническим спецификациям, демонстрирующие достаточное соответствие товаров этим спецификациям, или же документ, отражающий отклонения и исключения от требований, установленных в спецификации, предоставленной заказчиком. Допускается несоответствие технической спецификации потенциального поставщика технической спецификации указанной в тендерной документации, если предлагаются товары и работы с более лучшими функциональными и другими характеристиками. При этом, заказчик в праве не принять предлагаемые товары, спецификации которых отличаются от заявленных.
29. Документы, подтверждающие приемлемость выполняемых работ для закупки и соответствие их тендерной документации:
1) техническая спецификация предлагаемых к выполнению работ, включающая описание материалов, которые должны соответствовать стандартам, действующим на территории Республики Казахстан, технологических решений, инженерного обеспечения, организации строительства, расчеты стоимости, технико-экономическую часть, сметную документацию на выполняемые работы, обеспечение защиты окружающей среды. Техническая спецификация, представляемая потенциальным поставщиком, должна соответствовать спецификации, указанной в тендерной документации заказчика и предоставляемой потенциальным поставщикам, кроме случаев, когда предлагаются более лучшие технологические решения и/или выполнение работ из лучших материалов, чем предусмотрено тендерной документацией.

VII. Срок действия тендерной заявки

30. Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере, должен быть не менее 35 календарных дней.
31. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанный в пункте 32 Тендерной документации, отклоняется.

VIII. Язык составления и представления тендерной заявки

Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на русском языке.
Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на язык тендерной заявки, и в этом случае, в целях интерпретации тендерной заявки, преимущество будут иметь документы, составленные на русском языке.

IX. Подача тендерных заявок для участия в тендере

32. Оформление и визирование тендерной заявки
32.1 Тендерная заявка представляется потенциальным поставщиком в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя страница заверяется его подписью печатью. Техническая часть тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика) прикладываются к тендерной заявке отдельно. При этом, если техническая спецификация прошита вместе с тендерной заявкой, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки.

32.2 Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.
32.3 Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.
32.4 В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.
33. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками
33.1 Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты запечатываются во внешний конверт.
33.2 Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:
1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия;
2) содержать слова «ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХЭТАПНЫХ ПРОЦЕДУР I ЭТАП (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10.30 часов 17 мая 2019 года».
3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.
34. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
34.1 Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия, и в срок до 08.30 часов 17 мая 2019 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.
34.2 Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок
Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.
34.3 Изменение тендерных заявок и их отзыв
1) Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
2) Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
34.4 Представление тендерных заявок
Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

X. Вскрытие и оценка тендерных заявок

35. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
1) Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок для обсуждения квалификационных требований, вопросов, касающихся технических, качественных или иных характеристик товаров, работ и услуг, договорных условий, их поставки (выполнения, оказания).
2) Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших в 10.30 часов 17 мая 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320. В случае если на тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.
3) При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков,

участвующих в тендере, информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.
4) По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил, который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и секретарем тендерной комиссии.
5) Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения от них запроса.
36. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
1) Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.
2) Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией.
3) Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.
37. Критерии и методы оценки соответствия потенциальных поставщиков предъявляемым квалификационным требованиям
Заказчик указывает квалификационные требования, предусмотренные пунктом 7 Правил.
Соответствие потенциальных поставщиков предъявляемым требованиям, а также полнота и достоверность представляемой ими информации устанавливаются в соответствии с пунктом 27 настоящей Тендерной документации.
38. При необходимости заказчик вправе внести изменения в тендерную документацию на основе представленных потенциальными поставщиками технических, качественных или иных характеристик товаров, работ и услуг и переутвердить тендерную документацию на проведение II этапа открытого тендера с применением двухэтапных процедур.
В случае, если не будут вноситься изменения на I этапе открытого тендера с применением двухэтапных процедур на основе представленных потенциальными поставщиками технических, качественных или иных характеристик товаров, работ и услуг, то на основании данной тендерной документации проводится II этап открытого тендера с применением двухэтапных процедур среди потенциальных поставщиков прошедших I этап тендера с предоставлением тендерной заявки в соответствии с требованиями, указанными в главе 3.

Глава 3. Открытый тендер с применением двухэтапных процедур II этап:
I. Содержание тендерной заявки
39. Тендерная заявка, представляемая потенциальным поставщиком, изъявившим желание участвовать в тендере с применением двухэтапных процедур **на II этапе**, должна содержать:
1) предлагаемую потенциальным поставщиком цену, содержащую все фактические его затраты, составляющие конечную цену поставляемых товаров, выполняемых работ и предоставляемых услуг, включая стоимость сопутствующих услуг с указанием конкретного размера скидки, при ее наличии, сведенных в таблицу цен по форме согласно Приложения 4 к Тендерной документации;
2) оригинал документа, подтверждающего внесение потенциальным поставщиком обеспечения тендерной заявки.
II. Таблица цен тендерной заявки

40. Потенциальный поставщик указывает в таблице цен по форме согласно приложению 4 к Тендерной документации, цену единицы товара, работ, услуг и общую цену товаров, работ, услуг, которые он предлагает поставить/выполнить/оказать согласно своей тендерной заявки.
41. Цены товаров, работ, услуг кроме стоимости самих товаров, работ, услуг должны включать в себя:
1) расходы по транспортировке товара до пункта назначения, оговоренного в приложении 1 к настоящей Тендерной документации;
2) все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан;
3) страховую сумму, стоимость монтажа, пуска в эксплуатацию, услуг по оказанию технического содействия, обучению специалистов и других подобного рода услуг, подлежащих выполнению потенциальным поставщиком;
4) всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования, инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, строительных машин и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в процессе и для завершения работ;
5) другие составляющие цены потенциального поставщика и требования об обосновании предлагаемых цен на приобретаемые товары, работы, услуги.
42. В случае, если в таблице цен составляющие цены тендерной заявки потенциальным поставщиком не указаны, то тендерная комиссия рассматривает представленную цену как определенную с учетом всех затрат, и представленная потенциальным поставщиком цена не подлежит пересмотру.
43. Цены, предлагаемые потенциальным поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока исполнения Сторонами договора о закупках и не должны меняться, за исключением уменьшения цены по обоюдному согласию Сторон.

III. Валюта тендерной заявки и платежа

44. Цены тендерных заявок отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.
Цены тендерных заявок иностранных потенциальных поставщиков могут быть выражены в российских рублях, долларах США или ЕВРО, которые, в целях сопоставления и оценки тендерных заявок, должны быть переведены в тенге по курсу Национального банка Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.
45. Фактическая оплата отечественным поставщикам производится в тенге.
Фактическая оплата иностранным поставщикам производится в российских рублях, долларах США или ЕВРО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

IV. Обеспечение тендерной заявки

46. Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ и услуг, предложенной в его тендерной заявке в форме, способом и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
Потенциальные поставщики вносят обеспечение в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров (работ, услуг) на которые они подают свою тендерную заявку. При этом банковская гарантия, может представляться одним документом, обеспечение выражается суммой размеров обеспечения всех лотов, срок действия банковской гарантии должен быть не менее срока действия самой тендерной заявки.
Потенциальные поставщики, являющиеся субъектами малого предпринимательства и организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемые общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, вносят гарантийное обеспечение тендерной заявки в размере 1 % (процента) от общей суммы предлагаемых поставок товаров, на которые они подают свою тендерную заявку.
Потенциальные поставщики не вносят обеспечения тендерной заявки, если:

1) они являются субъектами малого предпринимательства, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает шеститысячекратного размера месячного расчетного показателя;
2) они являются организациями, производящими товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, и в целом по тендеру объем предлагаемых ими товаров, работ и услуг в стоимостном выражении не превышает восемнадцатитысячекратного размера месячного расчетного показателя;
3) они участвуют на первом этапе тендера с использованием двухэтапных процедур.
47. Внесение обеспечения тендерной заявки в виде залога денег, размещаемых в банке, может осуществляться безналичным расчетом (перечислением) и внесением наличных денег на расчётный счет заказчика:

KZT

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015 г.
РНН: 302000366528
БИН: 151040011641
ИИК: KZ518 21G 390 310 000 001
БИК: KINCKZKA
АО «Bank RBK»

USD

Kazakhmys Distribution LLC
Adress: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Gogol, 34A
BIN 151040011641
IBAN: KZ248 21G 390 310 000 002
Beneficiary Bank:
RBK Bank
SHIFT BIC: KINCKZKA
Correspondent account: №8901358703
Correspondent Bank:
The Bank of New York Mellon
101 Barclay Street
New York, NY 10007
SHIFT BIC: IRVTUS3NXXX

RUB

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн)
Адрес: индекс 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А
Свидетельство НДС серия 30001, №1001108 от 09.11.2015 г.
БИН: 151040011641
ИИК KZ948 21G 390 310 000 003
БИК: KINCKZKA
АО «Bank RBK»
Корреспондентский счет:
301 118 102 000 000 00327
Банк корреспондент:
ПАО «Сбербанк России» Москва, РФ
БИК 044525225
К/С 30101810400000000225
SHIFT BIC: SABRRUMM012

EUR

Kazakhmys Distribution LLC

57. Место и окончательный срок представления тендерных заявок
57.1 Тендерные заявки представляются заказчику нарочно или по почте по адресу: Республика Казахстан, Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия, и в срок до 09.00 часов 23 мая 2019 года включительно – окончательного срока представления тендерных заявок.
IV. Тендерные заявки, представленные после истечения окончательного срока представления тендерных заявок
57.2 Все тендерные заявки, полученные заказчиком (его ответственным лицом) после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, отклоняются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам.
58. Изменение тендерных заявок и их отзыв
58.1 Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою тендерную заявку до истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не теряя права на возврат внесенного им гарантийное обеспечение своей тендерной заявки. Изменение должно быть подготовлено, запечатано и представлено так же, как и сама тендерная заявка. Такое изменение или уведомление об отзыве является действительным, если оно получено заказчиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
58.2 Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки после истечения окончательного срока представления тендерных заявок.
59. Представление тендерных заявок
Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

VI. Вскрытие и оценка тендерных заявок

60. Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками
60.1 Потенциальные поставщики либо их представители вправе присутствовать при вскрытии тендерных заявок.
60.2 Тендерная комиссия вскрывает конверты с тендерными заявками в присутствии всех прибывших в 11.00 часов 23 мая 2019 года по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320. В случае если на тендер (лот) представлена одна тендерная заявка, то данная тендерная заявка не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.
60.3 При вскрытии конвертов с тендерными заявками тендерная комиссия объявляет присутствующим лицам наименования и адреса потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, информацию об отзыве и изменении тендерных заявок, если они отражены документально, наличии или отсутствии документов, составляющих тендерную заявку.
60.4 По процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками секретарем тендерной комиссии составляется протокол вскрытия, соответствующий требованиям Правил, который подписывается председателем тендерной комиссии, его заместителем, членами и секретарем тендерной комиссии.
60.5 Копия данного протокола выдается потенциальным поставщикам, присутствующим при процедуре вскрытия, отсутствующим направляется в срок не позднее трёх рабочих дней со дня получения от них запроса.
61. Предварительное изучение и рассмотрение тендерных заявок
62. Тендерная комиссия изучает тендерные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.
63. Рассмотрение тендерных заявок осуществляется в соответствии с Правилами и настоящей Тендерной документацией.
64. Тендерная комиссия вправе отклонить тендерную заявку в случаях, оговоренных в Правилах. Если тендерная заявка отклоняется тендерной комиссией как не отвечающая всем требованиям Правил и Тендерной документации, то она не может быть впоследствии

Adress: zip code 100012, Karaganda, district. Kazybek bi, str. Gogol, 34A
BIN 151040011641
ИИК KZ678 21G 390 310 000 004
Beneficiary Bank: RBK Bank
SHIFT BIC: KINCKZKA
Correspondent account: 1-55.092.704
Correspondent Bank:
Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria
S.W.I.F.T.: RZBAATWWXXX.
Юридический адрес: 100012, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок.

48. Потенциальный поставщик представляет оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки (платежное поручение, документ, подтверждающий внесение обеспечения тендерной заявки, если потенциальный поставщик вносит обеспечение тендерной заявки наличными деньгами) или оригинал банковской гарантии. Все тендерные заявки, не имеющие обеспечения тендерной заявки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 44 Правил, будут отклонены тендерной комиссией как не отвечающие требованиям тендерной документации.

49. Обеспечение тендерной заявки возвращается в случаях и в сроки, оговоренные в пункте 41 Правил.

50. Обеспечение тендерной заявки не возвращается в случаях, оговоренных в пункте 42 Правил.

V. Подача тендерной заявки

51. Оформление и визирование тендерной заявки

52. Таблица цен представляется потенциальным поставщиком в случае, если обеспечение тендерной заявки будет в форме платежного поручения, в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя страница, заверенная подписью, печатью потенциального поставщика). Если обеспечение тендерной заявки будет в форме банковской гарантии, то банковская гарантия прикладываются к таблице цен отдельно. При этом, если таблица цен и банковская гарантия прошиты вместе, то это не является основанием для отклонения данной тендерной заявки. В этом случае оригинал банковской гарантии не возвращается потенциальному поставщику.

53. Потенциальный поставщик должен подготовить и представить оригинал и одну копию тендерной заявки, с указанием «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь оригинал.

54. Оригинал и копия тендерной заявки должны быть отпечатаны или написаны несмываемыми чернилами и подписаны потенциальным поставщиком.

55. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда потенциальному поставщику необходимо исправить грамматические или арифметические ошибки.

56. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

56.1 Потенциальный поставщик запечатывает оригинал и копию тендерной заявки в разные конверты, пометив их соответственно, «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». После этого конверты запечатываются во внешний конверт.

56.2 Внутренний (оригинал и копия) и наружный (внешний) конверты должны:

1) быть адресованы заказчику по адресу: Республика Казахстан, 100012, г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Гоголя, строение 34А, каб. 320, Тендерная комиссия;

2) содержать слова «ПОВТОРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР ПО ЗАКУПКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХЭТАПНЫХ ПРОЦЕДУР II ЭТАП (указать название тендера/лота (-ов))» и «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11.00 часов 23 мая 2019 года».

3) указано наименование и адрес потенциального поставщика.

приложенным к Тендерной документации (Приложение № 5), и отвечающем требованиям законодательства Республики Казахстан.

72. Победитель тендера в течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления о признании его тендерной заявки выигравшей и проекта договора закупки подписывает договор или письменно уведомляет заказчика об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора.

73. Договор о закупках вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями сторон.

74. Стороны, подписывающие договор о закупках, не вправе вносить какие-либо изменения и новые условия в проект договора или в подписанный договор о закупках, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика.

Допускается внесение изменений в проект договора о закупках или в подписанный договор о закупках в части уменьшения цены при условии неизменности качества, объемов и других условий, явившихся основой для выбора поставщика.

Заказчик до подписания договора о закупках вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера с целью уменьшения цены договора. При этом потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, что не предоставляет заказчику право на уклонение от подписания договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера по закупке товаров, работ, услуг.

В случае, если в процессе исполнения договора о закупках товаров, работ, услуг цены на аналогичные закупаемым товарам, работам, услугам изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор о закупках могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений пункта 67 Правил.

75. Потенциальный поставщик вправе обжаловать в уполномоченный орган неправомерные действия заказчика тендерной комиссии, секретаря тендерной комиссии (секретариата) и технических экспертов.

76. Сведения о должностных лицах заказчика, уполномоченных его представлять при проведении тендера:

Гарифуллин Р.И. – технический директор ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), председатель комиссии;

Усачев С.А. – и.о. начальник службы снабжения ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), заместитель председателя;

Рогова Т.Е. – начальник отдела тарифов ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии;

Айтмагамбетова А.К. – юрист отдела судебной работы ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии;

Сагидулина Э.Р. – главный специалист (по формированию и контролю исполнения заявок) ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), член комиссии.

Желаем успеха!

Тендерная комиссия ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн).

признана отвечающей требованиям, условия признания тендера несостоявшимся в целом или по какому-либо лоту определяются в соответствии с требованиями Правил.

VII. Перевод цены тендерной заявки в единую валюту

65. Для облегчения процедуры оценки и сопоставления тендерных заявок тендерная комиссия переводит все цены тендерных заявок, выраженные в различных валютах, в валюту Республики Казахстан – тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на день вскрытия конвертов с тендерными заявками.

66. Оценка и сопоставление тендерных заявок

66.1 Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, не отклоненные тендерной комиссией, и определяет выигравшую тендерную заявку на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

1) расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
2) сроки поставки товаров, работ и услуг;
3) функциональные, технические и качественные характеристики материальных ресурсов;
4) условия платежа;
5) условия гарантий на товары, работы и услуги;
6) поддержка потенциальных поставщиков - отечественных товаропроизводителей;
7) квалификационные данные потенциального поставщика.

67. Условия предоставления приоритета

Тендерная комиссия при определении выигравшей тендерной заявки условно уменьшает цену тендерных заявок потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями на 20 %.

Отечественный товаропроизводитель – юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Республики Казахстан и производящее на территории Республики Казахстан товары, готовые к употреблению (применению), использующее не менее 85 процентов местных трудовых ресурсов.

VIII. Определение выигравшей тендерной заявки и заключение договора

68. Определение выигравшей тендерной заявки

68.1 Тендерная комиссия путем голосования определяет выигравшую тендерную заявку, определяемой с учетом критериев, указанных в тендерной документации. В случае равенства суммарных условных цен двух или нескольких тендерных заявок предпочтение отдается тендерной заявке, предлагающей более лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

68.2 При наличии достаточной конкурентной среды при подведении итогов тендера тендерная комиссия помимо победителя тендера определяет не менее двух потенциальных поставщиков, предложения которых были наиболее предпочтительными.

68.3 Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с окончательными тендерными заявками.

68.4 Итоги тендера оформляются в соответствии с требованиями Правил.

68.5 Заказчик в течение семи рабочих дней со дня подведения итогов тендера извещает всех принявших участие потенциальных поставщиков путем опубликования в периодической печати результатов тендера с указанием его названия, победителя и его адреса, наименования и цены единицы товара, работ, услуг, предложенных победителем тендера.

XI. Заключение договора о закупках.

69. Договор о закупках заключается в порядке и в сроки, оговоренные в Правилах.

Договор о закупках должен предусматривать штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее его исполнение сторонами.

70. В течение пяти дней со дня подведения итогов тендера Заказчик письменно уведомляет победившего потенциального поставщика о том, что его тендерная заявка признана выигравшей.

71. Заказчик подписывает и направляет с уведомлением потенциальному поставщику – победителю тендера – договор о закупках, составленный в соответствии с проектом,

					копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
3	ИЗОЛЯТОР ПС-70Е	шт	4 062	ПЭС г.Сатпаев, Улытауская промзона, ПЭС Срок поставки 45 дней с момента подачи заказа на поставку	СТЕКЛЯННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯТОР ПС-70 Е. П – ПОДВЕСНОЙ (ВИД ИЗОЛЯТОРА) С – СТЕКЛЯННЫЙ (МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ) 70 МИНИМАЛЬНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА, КН Е ИНДЕКС МОДЕРНИЗАЦИИ ИЗОЛЯТОРА. РАЗРУШАЮЩАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СИЛА, 70КН СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА 127 ММ ДИАМЕТР ТАРЕЛКИ 255 ММ ДЛИНА ПУТИ УТЕЧКИ-303 ММ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ: ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ ИСПУЛЬСНОЕ 100 КВ ВЫДЕРЖИВАЕМОЕ ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ ПОД ДОЖДЕМ 40 КВ ПО УРОВНЮ РАДИОПОМЕХ 86 ДБ (ПРИ ВХОДНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ 300 ОМ) 25, 60 ДБ-20 МАССА 3,4 КГ. Товар на момент поставки должен быть новым не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
4	ИЗОЛЯТОР ПС-120Б	шт	2 460	ПЭС г. Сатпаев, Улытауская промзона, ПЭС Срок поставки 45 дней с момента подачи заказа на Поставку	Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПС-120Б (170) используются для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и воздушных линиях передачи с постоянным и переменным током, на класс напряжения более 1 киловольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от – 60°С до +50°С. Условное обозначение стеклянного изолятора подвесного ПС 120 Б: П – подвесной; С – стекло, материал изоляционной детали; 120 мин. – мех. разрушающая нагрузка, кН; Б – индекс модификации. Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН 120. Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН96. Диаметр (D), мм.225. Строительная высота (H), мм.127/146. Сферическое соединение (d), мм. 16. Длина пути утечки, мм.320. Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ130. Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), кВ70. Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ40. Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50, кВ+100/-100. Масса, кг. – 3,9. Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требо-вания, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверж-дающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную

Приложение № 1 к тендерной документации

Техническая спецификация на товары

№№ лотов	Наименование товаров	Ед. изм.	Объем	Место и сроки поставки	Технические и качественные характеристики
1	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ЛОКЕР СЕРИИ ШРМ АК/800 1860Х800Х500 ММ В КОМПЛЕКТЕ ПОДСТАВКА СО СКАМЕЙКОЙ	шт	562	ПТЭ, г.Сатпаев, Улытауская Промзона. Срок поставки 30 рабочих дней с момента подачи заказа на Поставку	ВЫСОТА 1 860 ММ, ГЛУБИНА 500 ММ, ШИРИНА 800 ММ, КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ 2 ШТ, ШИРИНА ОДНОЙ СЕКЦИИ 400 ММ, В КАЖДОМ ОТДЕЛЕНИИ НАХОДЯТСЯ ПОЛКА ДЛЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ И ПЕРЕКЛАДИНА ДЛЯ ВЕШАЛКИ. ОТДЕЛЕНИЕ ШКАФА ОСНАЩЕНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ВРЕЗНЫМ ЗАМКОМ. ПОКРЫТИЕ – ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ СЕРОГО ЦВЕТА. КАРКАС СКАМЬИ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ 25Х25 ММ, ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА – 1,2 ММ. КАРКАС СКАМЬИ ОКРАШЕН ПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ СЕРОГО ЦВЕТА. СИДЕНЬЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ЛДСП ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, РАЗМЕРОМ 200Х800 ММ, ЦВЕТ – СЕРЫЙ. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СКАМЬИ ВЫСОТА 450 ММ, ШИРИНА 800 ММ, ГЛУБИНА 700 ММ. Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требования, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
2	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАМИ-110 УХЛ1	шт	3	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, ул.Ленина д.1 Срок поставки 60 дней с момента подачи заказа на поставку	ГОСТ 8.216-2011 АНТИРЕЗОНАНСНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ЧАСТОТЫ 50 ГЦ С ГЛУХО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИБОРАМ ИЗМЕРЕНИЯ, УСТРОЙСТВАМ АВТОМАТИКИ, ЗАЩИТЫ, СИГНАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОБМОТОК: ПЕРВИЧНЫЙ (А-Х) - 110/√3 ОСНОВНОЙ ВТОРИЧНОЙ №1 -0,1/√3 НАИБОЛЬШЕЕ ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ОБМОТКИ-126/√3 ГРУППА СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК 1/1/1/1-0-0-0 ПРЕДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОБМОТОК ПЕРВИЧНОЙ 2000ВА ОСНОВНОЙ ВТОРИЧНОЙ №1-1200ВА ПОЛНАЯ МАССА ТРАНСФОРМАТОРА -325КГ МАССА МАСЛО 80КГ РАЗМЕР 515Х640Х1800ММ Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную

Техническая спецификация на работы и услуги

№№	Наименование работ и услуг	Ед.изм	Кол-во	Место и сроки поставки, требования к проведению работ
7	**Замена участка теплосети от камеры 12 до камеры 13**			
1	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	1331,36	ПТЭ, г. Сатпаев, с 10 июня по 30 сентября 2019 г. Выполнение работ Исполнитель оказывает лично своими инструментами, из своих материалов. Кроме трубы стальные электросварные прямошовные ф 530х8мм ст.20 ГОСТ 10705-80 -112,187 тн (материал заказчика).
2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 530 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,8	
3	Изготовление опор скользящих под трубопроводы /125 шт./ из труб б/у. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,7225	
4	Изготовление сварных 4-секционных отводов на компенсаторы и углы поворота /22 шт./. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,52	
5	Изготовление П-образных компенсаторов из отводов и труб D 530 мм. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу /материал заказчика/	т конструкций	9,27	
6	Компенсаторы П-образные диаметром труб 530 мм. Установка и растяжка	компенсатор	5	
7	Трубопроводы надземныепри условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 530 мм. Прокладка и гидравлическое испытание	км трубопровода	0,8	
8	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети изстальных труб	врезка	2	
9	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	2	
10	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	
11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	
12	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	
13	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1331,36	
14	Поверхности металлические. Огрунтовка кузбасслаком за один раз	м2	1331,36	
15	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска кузбасслаком	м2	1331,36	
16	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	66,568	
17	СТЕКЛОВАТА ISOVER МАРКА КЛАССИК ДЛ 8200 ТОЛЩ 50х2 ШИР 1220 ГОСТ 30244-94	м3	102,51472	
18	Мусор от разборки теплоизоляции труб. Погрузка	т	0,732248	

					копию паспорта (сертификата) качества завода-изго-товителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
5	ИЗОЛЯТОР ПС-120Б	шт	17 370	ЦЭСиП БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, ул.Ленина д.1 Срок поставки 45 дней с момента подачи заказа на поставку	Стеклянные линейные подвесные изоляторы ПС-120Б (170) используются для изолирующей подвески провода и грозозащитного троса на подстанциях, электростанциях и воздушных линиях передачи с постоянным и переменным током, на класс напряжения более 1 киловольт с частотой от 50 до 100 Гц, в диапазоне температур от – 60°С до +50°С. Условное обозначение стеклянного изолятора подвесного ПС 120 Б: П – подвесной; С – стекло, материал изоляционной детали; 120 мин. – мех. разрушающая нагрузка, кН; Б – индекс модификации. Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН 120. Минимальная механическая разрушающая нагрузка остатка изолятора, кН96. Диаметр (D), мм.225. Строительная высота (Н), мм.127/146. Сферическое соединение (d), мм. 16. Длина пути утечки, мм.320. Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ130. Выдерживаемое напряжение 50 Гц (в сухом состоянии), кВ70. Выдерживаемое напряжение 50 Гц (под дождем), кВ40. Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50, кВ+100/-100. Масса, кг. – 3,9. Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обозначение поставляемого товара не должно иметь отличий от требований, указанных в заявке, квалификационные требо-вания, отгрузка по заказу, покупатель вправе не выбирать весь объем, аналог не предлагать, оплата по факту поставки в течение 60 дней. Обязательное наличие документа, подтверж-дающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изго-товителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.
6	ЗАДВИЖКА 30С 964НЖ ДУ400 РУ25 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-В-900/24	комп	8	ПТЭ г. Сатпаев, Улытауская промзона, центральный склад ПТЭ. Срок поставки 90 дней с момента подачи заказа на Поставку	ЗАДВИЖКА 30С964НЖ ДУ400 РУ25 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЗ-В-900/24. ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА DN – 400ММ. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ PN – 25КГС/СМ^2. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ГЗ-В-900. НОМИНАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ 900НМ/90КГС*М. ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА – 24 ОБ/МИН. Товар на момент поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), находящимся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара. Обязательное наличие документа, подтверждающего качество Товара, оригинал, выданный производителем и/или уполномоченным органом или нотариально засвидетельствованную копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или формы СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения), свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.

15	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 9.6.6-Т из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе, W-4 /объем бетона 0,293 м3/ ГОСТ 13579-78	шт	7	
16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/	м3	0,25	
17	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	102,24	
18	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	17,04	
19	Уширения ленточные железобетонные под перегородки. Устройство /примечание п.12 лист 2/	м3	2,58	
20	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06886	
	РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ			
	ЦОКОЛЬ			
21	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм /для установки ершей креплений цоколя/	отверстие	52	
22	Конструкции железобетонные. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 8 мм /до глубины в 100 мм/	отверстие	52	
23	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	0,03208	
24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03208	
25	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,36	
26	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0368	
	СТЕНЫ			
27	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	56,771712	
28	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	93,2	
29	Минплита Isover OL-E, плотность 50 кг/м3	м3	4,7998	
30	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0873	
31	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0873	
32	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,528563	
33	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором /для установки решетки оконной Р-1, Р-2/	отверстие	12	
34	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	т	0,00354	
35	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00354	

19	Вывоз мусора от разборки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,732248	
20	Трубы металлические демонтированные. Погрузка	т	78,6775	
21	Трубы металлические демонтированные. Разгрузка	т	78,6775	
22	Вывоз демонтированных труб самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	78,6775	
8	**Реализация проекта «Инженерно-техническая укрепленность ВДН-1 (Кессон) ограждение территории»**			
	Строительные работы			ПТЭ, г. Сатпаев, с 10 июня по 31 декабря 2019 г. Выполнение работ Исполнитель оказывает лично своими инструментами, из своих материалов. Кроме системы ограждения «Fensys» из сетчатых панелей 3D серии CITY общей протяженностью 468,58 м в комплекте: панели ограждения; столбы; ворота откатные с приводом и дистанционным управлением; насадки с колючей проволокой по верху ограждения с антикоррозийным покрытием с учетом доставки-1 комплект (материал заказчика)
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ			
	ВЫЕМКА			
1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,983	
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	1,917	
	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ И ПОД ПОЛЫ			
3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,24	
4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,24	
5	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,24	
6	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /недостающего грунта/	м3 грунта	8,86	
7	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	15,948	
8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,8	
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ			
9	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 100 мм под фундаменты/	м2 покрытия	22,72	
10	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /наклонный участок под фундаментами по осям 1 и Б/	м3 основания	0,216	
11	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	
12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	
13	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 24.6.6-Т из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе, W-4 /объем бетона 0,815 м3/ ГОСТ 13579-78	шт	31	
14	Блоки бетонные для стен подвалов ФБС 12.6.6-Т из тяжелого бетона класса В7,5 на с/с цементе, W-4 /объем бетона 0,398 м3/ ГОСТ 13579-78	шт	6	

58	Перемычки 3ПБ 18-8 из тяжелого бетона класса В15 /объем бетона 0,048 м3/ ГОСТ 948-84	шт	24	
59	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /перемычки из угловой стали над проемами/	т стальных элементов	0,31897	
60	Перемычки из угловой стали. Сборка и изготовление электросваркой	т конструкций	0,31897	
61	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ширина полки 160 мм, толщиной 12 мм из стали С245 ГОСТ 8509-93	т	0,2154342	
62	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ширина полки 140 мм, толщиной 12 мм из стали С245 ГОСТ 8509-93	т	0,0897396	
63	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм из стали С235 ГОСТ 19903-74	т	1,51164	
64	Перемычки из угловой стали. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	101,28198	
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ, КРОВЛЯ			
65	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	
66	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.18-4IVT	шт	3	
67	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК 63.12-4IVT	шт	1	
68	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м3	0,38	
69	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж /монолитного участка Ум-1/	т конструкций	0,1846	
70	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из стали С245 ГОСТ 8240-97	т	0,1846	
71	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01157	
72	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00772	
73	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	
74	Покрытия. Утепление керамзитом /по участку Ум-1/	м3 утеплителя	0,35	
75	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	46,26	
76	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	46,26	
77	Минплита Isover OL-P, плотность 90 кг/м3	м3	4,76478	
78	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	46,26	
79	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	46,26	
80	Стропила. Установка	м3 древесины в	1,517	

36	Решетки оконные. Монтаж /Р-1, Р-2/	т конструкций	0,27307	
37	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /закладное изделие МН-1/	т стальных элементов	0,15248	
38	Конструкции решетчатые. Сборка и изготовление электросваркой	т конструкций	0,54555	
39	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 35 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0800832	
40	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0736848	
41	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16мм СТ РК 2591-2014	т	0,1280402	
42	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 8 мм из стали С235 ГОСТ 19903-74	т	0,0635712	
43	Уголок стальной горячекатаный равнополочный ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм из стали С245 ГОСТ 8509-93	т	0,2093722	
44	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008256	
45	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	
46	Металлоконструкции решеток и закладных. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	21,802026	
	ПЕРЕГОРОДКИ			
47	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,2521	
48	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01072	
49	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /деталь ММ1 массой 0,55кг/	т стальных элементов	0,0143	
50	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01028	
51	Накладки арматурные стыковые. Установка /забивка в перегородки стержней д.6 мм для крепления сетки из арматуры д.16 мм, п.3 лист АС-3/	т стальных элементов	0,00466	
52	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00466	
53	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм /п.3 лист АС-3/	т	0,86879	
54	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,86879	
	ПЕРЕМЫЧКИ			
55	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41	
56	Перемычки 2ПБ 16-2 из тяжелого бетона класса В15 /объем бетона 0,026 м3/ ГОСТ 948-84	шт	9	
57	Перемычки 2ПБ 19-3 из тяжелого бетона класса В15 /объем бетона 0,033 м3/ ГОСТ 948-84	шт	8	

100	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5,36	
101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,36	
102	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,36	
	ТИП 3			
103	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	20,52	
104	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,6416	
105	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,059508	
106	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059508	
107	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,52	
108	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	20,52	
109	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20,52	
110	Комплектующие к пластиковым плинтусам (уголки, заглушки)	шт	25	
	РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ			
	ОКНА			
111	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,76	
112	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,76	
113	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	5,2	
114	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	5,2	
115	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	8	
116	Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими	м2	1,44	
117	Окно для сельскохозяйственных зданий деревянное глухое с жалюзийной решеткой окрашенное СГО 6-12Ж /без остекления/	м2	1,1658	
118	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,4	
119	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99/ОП В2/	м2	2,4	
	ДВЕРИ			
120	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка	м2	8,4	

		конструкции		
81	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,517	
82	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	79,68	
83	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,568	
84	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	79,68	
85	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	79,68	
86	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21,909091	
	РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ			
87	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6	
	ТИП 1			
88	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,48	
89	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9184	
90	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,033292	
91	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,033292	
92	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,48	
93	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,48	
94	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	11,48	
	ТИП 2			
95	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5,36	
96	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4288	
97	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,015544	
98	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,015544	
99	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5,36	

139	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	5	
	РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ			
	КРЫЛЬЦА			
140	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9	
141	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,52	
142	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02516	
143	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9,3333334	
144	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06504	
145	Металлоконструкции козырька. Монтаж	т конструкций	0,14438	
146	Конструкции козырька-изготовление	т конструкций	0,14438	
147	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	т	0,0656764	
148	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 6 мм из стали С235 ГОСТ 19903-2015	т	0,0038804	
149	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм из стали С245 ГОСТ 8509-93	т	0,0262954	
150	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм из стали С235 ГОСТ 19903-2015	т	0,0024768	
151	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 10 мм из стали С235 ГОСТ 19903-2015	т	0,0027244	
152	Металлоконструкции козырька. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,7752	
153	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	
154	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,224	
155	Профилированный настил оцинкованный ГОСТ 24045-2010 окрашенный с двух сторон, Н60-845-0,9А/А	м2	4,853	
156	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	6	
	ОТМОСТКА			
157	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	32,4	
158	Основания из щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	32,4	
159	Основания из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /до толщины в 10 см/	м2 покрытия	32,4	
160	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,4	
	РАЗДЕЛ 9. МЕБЕЛЬ, ОРГТЕХНИКА			
161	Стол рабочий однотумбовый 1200х700х730(h)	шт	2	

	блоков			
121	Блоки дверные входные однопольные деревянные с глухими полотнами ДН 21-10АЛПЩУ СТ РК 943-92	м2	8,4	
122	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	
123	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	4,2	
124	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	10,08	
125	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	5,67	
126	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	4,41	
127	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,35	
128	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГУ СТ РК 943-92	$м^2$	1,35	
129	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	
	РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
130	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая потолка	$м^2$ окрашиваемой поверхности	37,36	
131	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании /кирпичных перегородок тамбуров 4 и 5/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10,4001	
132	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 100 мм из минплиты П200 с креплением тарельчатыми держателями	м2	10,4001	
133	Стены. Оштукатуривание по сетке /Рабица/ улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10,4001	
134	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	167,0999	
135	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	129,22	
136	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	24,2	
137	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	18,98	
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			
138	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	6	

189	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0174774	
190	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,018596	
191	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4601	
192	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	
193	Зонт вентиляционный из оцинкованной стали ЗКТ-200 диам. 200 мм	шт.	1	
194	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,2	
195	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	
196	Решетка вентиляционная регулируемая РА2 размером 100х100(h)	шт.	1	
197	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,2222222	
198	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	4,4444444	
199	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	
200	Плиты из минеральной ваты из стеклоштапельного волокна толщиной 40 мм	м3	0,33	
201	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности 2покрытия изоляции	2,5	
202	Стеклохолст рулонный	м2	2,875	
	Водопровод и канализация			
	Водопровод В1			
203	Кран для умывальника однорукояточный КрН 20, с подводками в раздельных отверстиях ГОСТ 25809-96	шт.	1	
204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	3	
205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3	
206	Вентиль полипропиленовый PP-R косой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
207	Угольник полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	
208	Угольник полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
209	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
210	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	
211	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	

162	Стул рабочий подъемно-поворотный 480x500x800(h)	шт	2	
163	Компьютер	шт	2	
164	Стол рабочий 1200x600x750(h)	шт	1	
165	Шкаф металлический для хранения сумок и вещей 2-х секционный на 8 ячеек 800x490x1850(h), ШРК-28-800	шт	1	
166	Зеркало 600x1200(h)	шт	1	
167	Урна	шт	3	
168	Сушилка для рук 1,8кВт 240x240x200, FB-503	шт	1	
169	Вешалка напольная	шт	2	
	Отопление и вентиляция			
170	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	
171	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	
172	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	
173	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	1	
	Вентиляция ВЕ1			
174	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0278887	
175	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0296735	
176	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,32988	
177	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	
178	Зонт вентиляционный из оцинкованной стали ЗКТ-200 диам. 200 мм	шт.	1	
179	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,7	
180	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100x200 мм. Установка	решетка	3	
181	Решетка вентиляционная регулируемая РА2 размером 200x150(h)	шт.	1	
182	Решетка вентиляционная регулируемая РА2 размером 200x100(h)	шт.	2	
183	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4444444	
184	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	6,6666667	
185	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,2	
186	Плиты из минеральной ваты из стеклоштапельного волокна толщиной 40 мм	м3	0,33	
187	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3	
188	Стеклохолст рулонный	м2	3,45	
	Вентиляция ВЕ2			

	100x100x100			
234	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	
235	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	
236	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	5	
237	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	
238	Прочистка канализационная из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	
239	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	3	
240	Отвод канализационный приборный к унитазу ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	
241	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	
242	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	
243	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	
244	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	
245	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	
246	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05489	
247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	т	0,05489	
	Силовое оборудование. Заземление			
248	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	
249	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	
250	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	
251	Счетчик электронный трехфазный, класс точности 1, Меркурий 236 ART-01 PQLS	шт.	1	
252	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	0,258	
253	Шина с комбинированным DIN-изолятором тип "Стойка" ШНИ 8x12-12-КС-С арт.YNN10-812-12DP-K07 /ИЭК/	шт	1	
254	Шина с комбинированным DIN-изолятором тип "Стойка" ШНИ 8x12-12-КС-Ж арт.YNN10-812-12DP-K05 /ИЭК/	шт	1	
255	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	
256	Автоматический выключатель ВА47-60 3Р 32А х-ка "С" арт.MVA41-3-032-C /ИЭК/	шт	1	

212	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	
213	Гибкий шланг для подключения унитаза длиной 600 мм диам. 16 мм	м	0,6	
214	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,18 м3. Установка	бак	1	
215	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	
216	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	т	0,01386	
217	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3	
218	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	
219	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	
220	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0235	
221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки ,5 мм ГОСТ 10705-80	т	0,01714	
222	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	т	0,00636	
223	Головка соединительная муфтовая ГМ-50, ГОСТ 28352-89Е	шт.	1	
224	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2195122	
	Канализация К1			
225	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	
226	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	16	
227	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	11	
228	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	
229	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	0,5	
230	Переход полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 125x110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	
231	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	
232	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	
233	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN	шт.	1	

280	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	28	
281	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0217	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
282	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1,2222	
283	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0378	
284	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,134	
285	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,134	
286	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,126	
	Освещение и розеточная сеть			
	ОБОРУДОВАНИЕ			
287	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	12	
288	Светодиодный светильник 38 Вт, IP65 ДСП44-38-003 Flagman F840 арт.1044038003	шт	1	
289	Светодиодный светильник 19 Вт, IP65 ДСП44-19-002 Flagman F840 арт.1044019002	шт	3	
290	Светодиодный светильник 76 Вт, IP65 ДСП44-76-002 Flagman F840 арт.1044076002	шт	2	
291	Светодиодный светильник 16 Вт, IP65 ДБО85-16-001 Tablette 850 арт.1138516001	шт	6	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
292	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	123	
293	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5-0,66	м	90	
294	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5-0,66	м	33	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ			
295	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	
296	Выключатель одноклавишный 10А IP20 ВС20-1-0-ОБ арт.EVO10-K01-10-DC /ИЭК/	шт	6	
297	Выключатель одноклавишный 10А IP54 ВС20-1-0-ФСр арт.EVS10-K03-10-54-DC /ИЭК/	шт	4	
298	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	

257	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	
258	Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 6А х-ка "С" арт.MVA41-1-006-С /ИЭК/	шт	2	
259	Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 10А х-ка "С" арт.MVA41-1-010-С /ИЭК/	шт	1	
260	Автоматический выключатель ВА47-60 1Р 16А х-ка "С" арт.MVA41-1-016-С /ИЭК/	шт	1	
261	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	
262	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	
263	Универсальный блокиратор S2393 MasterLOCK	шт	1	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
264	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	62	
265	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	66	
266	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5-0,66	м	92	
267	Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66	м	35	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ			
268	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	66	
269	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	66	
270	Коробка универсальная КМКУ арт.CKK10D-U-1-K01 /ИЭК/	шт	2	
271	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	2	
272	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	
273	Розетка одноместная с заземляющим контактом 16А IP20, РСш20-3-ОБ арт.ERO14-K01-16-DC /ИЭК/	шт	5	
274	Розетка одноместная с заземляющим контактом 16А IP54, РСб20-3-ГПБб арт.ERMP12-K01-16-54-EC /ИЭК/	шт	2	
275	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,015	
276	Гибкая двустенная гофрированная ПНД/ПВД труба D/d 50/41,5 мм	м	15	
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ			
277	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	
278	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028275	
279	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7	

325	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	
326	Трубка изоляционная электромонтажная пластмассовая ХВТ6УХЛ2,5	м	2	
327	Труба гладкая жесткая ПВХ диам. 25 мм, CTR10-025-K41-060	м	2	

9 **Замена трубопровода тепловых сетей от камеры №3А до врезки сгустительного цеха МОФ**

УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ: Работы производятся на производственной площадке, на эстакаде отм. +14м.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство и разборка строительных лесов	м 2	593	Высота 15,0 м, протяжённость 39 м
2	Демонтаж теплоизоляционного слоя б=50мм с труб Ø630мм L=110м	м3	11,7436	
3	Демонтаж покрывного слоя теплоизоляции стали оцинкованной б=0,8ммс труб Ø630мм L=110м	м2	252,142	
4	Демонтаж труб Ф630*10 протяжённостью 110м	т	16,8113	
5	Погрузка, вывоз и разгрузка демонтированного материала автовывозом с вывозом на «Шлакоотвал» 5км	т	21,9178318	
6	Изготовление и монтаж компесаторов (1шт) и отводов (4шт)	т	4	Расход трубы Ф630 на один отвод 1,150м. Длина компенсатора 22м без учёта строительной длины отводов. На один компенстор 4шт отвода. Изготовление секторных отводов.
7	Изготовление и монтаж скользящих опор L=1,0 м из швеллера 40 в колличестве 14шт	т	0,75	
8	Монтаж труб Ф630*10 протяжённостью 110м (материал заказчика 55,0м)	т	16,8113	Материал заказчика - 8,840 т Труба ГОСТ 10704-91 (с учётом норм отходов)
9	Монтаж задвижек в комплекте с обратным фланцем и крепежом (воздушики и спускник):			
	Ду 100 Ру16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-80 Ру-16, масса 0,042тн без учёта обратных фланцев и крепежа
	Ду50 Ру16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-50 Ру-16, масса 0,018тн без учёта обратных фланцев

ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, Карагандинская обл. Срок выполнения работ: с 10 июня по 15 ноября 2019 г. Материал Подрядчика в количестве установленном данной Технической спецификацией.

299	Розетка трехместная с заземляющим контактом 16А IP20 РС23-3-ОБ арт.ERO31-K01-16-DC /ИЭК/	шт	1	
300	Розетка трехместная с заземляющим контактом 16А IP20 РСш20-3-ОБ арт.ERO14-K01-16-DC /ИЭК/	шт	1	
301	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	100	
302	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	100	
303	Коробка универсальная КМКУ арт.СКК10D-U-1-K01 /ИЭК/	шт	8	
304	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	4	
	Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре			
305	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	
306	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	
307	Ящик питания. Монтаж оборудования	ящик	1	
308	Аккумуляторная батарея 12В, 7 А/ч	шт.	1	
309	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	14	
310	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	14	
311	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	3	
312	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	
313	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	
314	Оповещатель пожарный световой Янтарь-С табло "ШЫҒУ" 12В, 20 мА, IP41 (каз.,рус.)	шт	2	
315	Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КПМ1, 12 В, Iсв 20 мА, Iзв	шт	1	
316	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	17	
317	Резистор МЛТ 1 кОм=5%, 0,125 Вт IP55	шт	17	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ			
318	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	
319	Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5	м	5	
320	Кабель КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	66	
321	Кабель огнестойкий для систем пожарной безопасности КСРЭВнг(А)- FRLS 2х2х1,38	м	29	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ			
322	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	
323	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	70	
324	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	70	

	8	Погрузка, вывоз и разгрузка демонтированных материалов на расстояние 5км (металлолом)	т	15,033			
	9	Изготовление и монтаж перехода Ф325/377 мм из трубы ф325 в кол-ве 1 шт	т	0,04	ГОСТ 8732		
	10	Монтаж опор –швеллер16	т	1,242			
	11	Монтаж связей из уголка 63	т	1,66			
	12	Монтаж трубопроводов из стальных труб Ф325мм х 10 мм -115м.	т	8,933	ГОСТ 8732		
	13	Врезка Ду400	шт	1			
	14	Очистка тоннеля с вывозом на шлакоотвал мусора, грязи, песка 5км	м куб/тн	76/145,92			
	15	Очистка трубопроводов Ф325мм от грязи и окалины	$м^2$	117			
	16	Очистка швеллера №16 1тн от грязи и окалины	$м^2$	50			
	17	Очистка уголка 63*63*5 2тн от грязи и окалины	$м^2$	86			
	18	Обеспыливание трубопроводов Ф325мм	$м^2$	117			
	19	Обеспыливание швеллера 16 1тн	$м^2$	50			
	20	Обеспыливание уголка 63*63*5 2тн от грязи и окалины	$м^2$	86			
	21	Обезжиривание трубопроводов Ф325мм	$м^2$	117			
	22	Обезжиривание швеллера 16 1тн	$м^2$	50			
	23	Обезжиривание уголка 63*63*5 2тн от грязи и окалины	$м^2$	86			
	24	Огрунтовка трубопроводов Ф325мм ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ГОСТ 9355-81	$м^2$	117			
	25	Огрунтовка швеллера 16 1тн ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ГОСТ 9355-81	$м^2$	50			
	26	Огрунтовка уголка 63*63*5 2тн от грязи и окалины	$м^2$	86			
	27	Окраска трубопроводов Ф325мм краской ХВ-785 за два раза	$м^2$	117			
	28	Окраска швеллера 16 1тн краской ХВ-785 за два раза	$м^2$	50			
	29	Окраска уголка 63*63*5 2тн от грязи и окалины	$м^2$	86			
	30	Гидравлическое испытание и промывка с с дезинфекцией трубопровода Ф325	м	115			
	31	Монтаж плит перекрытий (марка плиты ПТ.300.210.20-15 размер- высота 200 длина -2990, ширина 2080 мм. Серия 30.06.1-8.3-1-15) особо усиленных	шт	4			
	32	Монтаж опалубки для заливки бетоном стыков проемов	$м^2$	22			
	33	Заливка бетоном М100 стыков особо усиленных плит перекрытий	$м^3$	1,5			
	34	Засыпка грунтом монтажных проёмов с уплотнением	$м^3$	20			
11	**Замена трубопровода промышленного водовода «Южный» Ø 820 от забора БМЗ (район камеры №1) в сторону ж/д**						ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш,

				и крепежа	
10	Очистка труб Ф630мм и м/к от грязи и окалины	м2	283		
11	Обеспыливание трубопроводов Ф630 и м/к	м2	283		
12	Обезжиривание труб Ф630мм и м/к	м2	283		
13	Нанесение антикоррозионного покрытия поверхности труб Ф630мм и м/к ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ГОСТ 9355-81	м2	283		
14	Окраска эмалью ХС -710 серой за два раза огрунтованной поверхности трубопроводов Ф630 и м/к	м2	283		
15	Изоляция трубопровода Ф630мм матами минераловатными прошивными б=50мм	м3	15	МАТ ПРОШИВНОЙ М1-100-3000.500.50 ГОСТ 21880-94	
16	Покрытие поверхности изоляции трубопровода Ф630мм металлическим оцинкованным листом б=0,8мм	м 2	313		

10 **Замена трубопровода хоз. питьевого водоснабжения Ø 325 мм от ЦЗ до РМЗ**

Условия проведения работ: "проходной" тоннель глубина 2м , действующие трубопроводы в тоннеле

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание
1	Разработка грунта 3 группы монтажных проёмов (2080*11960*800) экскаватором в количестве 1шт	$м^3$	20	
2	Демонтаж потолка тоннеля из сборных плит для монтажного проема размер 2080*11960	шт	1	
3	Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф325*10мм -115 м.	т	8,933	
4	Резка на элементы длиной 700мм. стальных труб, подъем с туннеля	т	8,933	
5	Демонтаж задвижек			
	Ду 100 Ру16	шт	2	Задвижка стальная 30с41нж Ду-100 Ру-16, масс 0,042тн без учёта обратных фланцев и крепежа
	Ду 50 Ру16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-50 Ру-16, масс 0,018тн без учёта обратных фланцев и крепежа
6	Демонтаж опор –швеллер16	т	1,242	
7	Демонтаж связей из угловой стали 63*63*5	т	1,66	

ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, Карагандинская обл. Срок выполнения работ: с 10 июня по 06 декабря 2019 г. Материал Подрядчика в количестве установленном данной Технической спецификацией.

13	Обеспыливание трубопроводов Ф820	м2	528		
14	Обезжиривание труб Ф820	м2	528		
15	Нанесение антикоррозионного покрытия поверхности труб Ф820мм ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ГОСТ 9355-81	м2	528		
16	Окраска эмалью ХС -710 серой за два раза огрунтованной поверхности трубопроводов Ф820мм	м2	528		
17	Изоляция трубопровода Ф820мм матами минераловатными прошивными б=80мм	м3	46	МАТ ПРОШИВНОЙ М1-100-3000.500.80 ГОСТ 21880-94	
18	Покрытие поверхности изоляции трубопровода Ф630мм металлическим оцинкованным листом б=0,8мм	м2	631		

12 **Замена напорного коллектора Ø 500 мм от насосной станции «Фекальная-1А» до склада № 1**

Условия производства работ: работы производятся в траншее глубиной залегания отм.-2м

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	Разработка грунта 3 группы экскаватором с емкостью ковша 0,5 м3 в отвал в траншее для демонтажа напорного коллектора из стальных труб Ду500	м3	672,5	С доработкой грунта вручную в непосредственной близости от трубопровода. Длина-175 м, глубина -2м, ширина по дну-1,1м, откос 1:0,5, ширина по верху-3,1м.
2	Демонтаж стальных трубопроводов Ф530мм*10	м/тн	169/21,67	
3	Резка стальных труб диам.530х10 на элементы длиной 700 мм с погрузкой, вывозом на 3 км и разгрузкой на территории БТЭЦ	м/тн	169/21,67	Lдля перерезов норма времени и тариф приняты согласно ЕНиР сборники 22 выпуск 2, нормы времени аппарата для газовой сварки и резки-такими же как и газорезчика 3-го разряда; расход сварочных материалов принят согласно сб.30 (общ.произ-ные нормы расхода материалов на сварочные работы). Кол-во перерезов для труб из расчета: при демонтаже 175 м плети разрезаются на участки длиной 6-6,3м или 29 кусков по 6,3м и 1 кусок длиной 3,9м, впоследствии каждый кусок разрезается на элементы по 700 мм таким образом количество перерезов = 29х8+1х4=237*
4	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,44	

ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, Карагандинская обл. Срок выполнения работ: с 10 июня по 15 ноября 2019 г. Материал Подрядчика в количестве установленном данной Технической спецификацией.

поста № 34

Условия проведения работ: вдоль заменяемого трубопровода проходит ж/д дорога на расстояние 3-4м

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер	Кол-во	Примечание
1	Демонтаж трубопроводов из стальных труб б\у Ф820 х10мм. -205м	тн	41	
2	Резка на элементы длиной 700мм. стальных труб, подъем с траншеи	тн	41	
3	Демонтаж задвижек в комплекте с обратными фланцами и крепежём:			
	Ду 80 Ру 16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-80 Ру-16, вес 0,032тн без учёта обратных фланцев и крепежа
	Ду50 Ру16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-50 Ру-16, вес 0,018тн без учёта обратных фланцев и крепежа
4	Погрузка, перевозка и разрузка демонтированных материалов на расстояние (металлолом) на расстояние 6км	тн	41	
5	Изготовление раструба на переход с чугунного трубопровода Ф920-Ф820, сталь 3 из листового металла б=10мм (0,4тн) на металлический	шт	1	
6	Монтаж раструба (чеканка)	шт	1	
7	Изготовление и монтаж отводов 90° Ф820х10мм из труб из труб ф820 в кол-ве 4шт	тн	1,16	Труба ГОСТ 10704-91
8	Изготовление и монтаж перехода Ф820/530мм в кол-ве 1шт	тн	0,2	Труба ГОСТ 10704-91
9	Монтаж трубопровода Ду800 х10мм протяжённостью 205м	тн	41	Труба ГОСТ 10704-91
10	Монтаж задвижек в комплекте с одним обратным фланцем и крепежом (воздушник и спускник):			
	Ду 80 Ру16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-80 Ру-16, вес 0,032тн без учёта обратных фланцев и крепежа
	Ду50 Ру16	шт	1	Задвижка стальная 30с41нж Ду-50 Ру-16, вес 0,018тн без учёта обратных фланцев и крепежа
11	Опрессовка трубопроводов Ф820мм	м	205	
12	Очистка труб Ф820мм от грязи и окалины	м2	528	

Карагандинская обл. Срок выполнения работ: с 10 июня по 06 декабря 2019 г. Материал Подрядчика в количестве установленном данной Технической спецификацией.

7	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1
8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,128
9	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	21,06
	Кожух для защиты кабелей 1000х80х65 А5-92-54		
10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,099912
	Кожух для защиты кабелей 2000х180х65 А5-92-54-01		
11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,587344
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		
12	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	22,2615
13	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6885
14	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	117
15	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	21
16	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,266
17	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,266
18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,474
	РАЗДЕЛ 2.СИЛОВОЕ		
	Оборудование		
19	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2

	5	Монтаж полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 560х26,7, Р-8 атм.	м	169		
	6	Монтаж полиэтиленовых отводов ПЭ 100 45 ° SDR 21 наружн. диам. 560мм, Р-8 атм.	шт	2		
	7	Изготовление перехода Ф530/Ф426 стали листовой б=12мм 12Х18Н10Т	шт/тн	1/0,050		
	8	Монтаж полиэтиленовой втулки SDR 17 под фланец наруж.диам. 560 (2 шт) с фланцем с ПП покрытием диам.560 (2шт) с последующим соединением на болтах (1 соединение)	компл	2		
	9	Опрессовка трубопроводов ДУ 500	м	169		
	10	Засыпка вручную песком в пазух трубопровода и на 30 см выше трубы	м3	195,3		
	11	Засыпка грунтом 3 группы механизированная траншеи с уплотнением	м3	457,8		
	12	Погрузка экскаватором лишнего грунта 3 группы с вывозом на 3 км автосамосвалами	м3/тн	214,7/386,5		

13 **Установка модульного водоперехватывающего технологического комплекса на Балхашской промышленной площадке**

ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, Карагандинская обл. Срок выполнения работ: с 10 июня по 06 декабря 2019 г. Материал Подрядчика в количестве установленном данной Технической спецификацией.

РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение 0,4 кВ			
Оборудование			
1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	2
Кабельно-проводниковая продукция			
2	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	117
3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	183
4	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21
5	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	79
Изделия и материалы			
6	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4

35	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1,8042
36	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,0558
37	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,674
38	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлятьна каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,674
39	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,186

Благоустройство территории

Генеральный план

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	638
2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	243,6
3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	243,6
4	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	243,6
5	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	243,6
6	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69,3
7	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	640

Кабельно-проводниковая продукция			
20	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	18
Изделия и материалы			
21	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4
22	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	15
РАЗДЕЛ 3.МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ			
23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2
24	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	38
25	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1
26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	8
27	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4
28	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8
29	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3
30	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10
31	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30
32	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40
33	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	18
34	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			

4	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	481,59792	
5	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,57808	
6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,7644	
7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,7644	
8	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	231,7644	
9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	231,7644	
10	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,7516	
11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	232,66	
12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	232,66	
	Устройство камеры			
13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6,364	
14	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	96,39	
15	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,53712	
16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1968	
17	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,57808	
18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,57808	
19	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	187,64	
20	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /из щебня толщиной 12 см/	м2 покрытия	22	

8	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	640
9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4872
10	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смес й пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	609
11	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	609
12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	609
13	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	24,77
14	Калитки. Демонтаж без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1
15	Ворота распашные. Демонтаж с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	1
16	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	23,74
17	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1
18	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных без фундаментов	шт.	1
19	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж	м оград	12
20	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	12

Камера для установки КНС. Строительные работы

КНС с технологическим павильоном

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Земляные работы		
1	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	54,464
2	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	54,464
3	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,464

	3	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	15,020656	
	4	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	858,3232	
	5	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	858,3232	
	6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	574,8228	
	7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	574,8228	
	8	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	574,8228	
	9	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	574,8228	
	10	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	63,8692	
		Устройство трубопровода К3			

21	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /до толщины в 10 см/	м2 покрытия	- 22
22	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22
	Балки перекрытия на отм.-0,150		
23	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,3799216
24	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3799216
25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,993912
26	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,993912
	Монолитное перекрытие на отм.-0,000		
27	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,98
28	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	19,98
29	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09193

Наружные сети промливневой канализации

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	РАЗДЕЛ 1. Сети канализации К3		
	Земляные работы		
1	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	843,302544
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,020656

26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	488	
27	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	488	
РАЗДЕЛ 2. Сети канализации К3н				
	Земляные работы			
28	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1702,437329	
29	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	30,3233112	
30	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	30,3233112	
31	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1732,76064	
32	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	1332,8928	
33	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1457,962574	
34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	Траншеи и котлованы. Засыпка	1457,962574	

11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	37,26	
12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,015	
13	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1100 мм. Укладка	км трубопровода	0,192	
14	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	
15	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	6	
16	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	2	
	Устройство колодцев К3			
17	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,545	
18	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,51	
	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия			
19	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	488	
20	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	87,84	
21	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	48,8	
22	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	488	
23	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	488	
24	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3904	
25	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	488	

	49	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2512	
	50	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец	2	
	51	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	
	52	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	2,5	
	53	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,0269	
	54	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0269	
	55	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1133,333333	
	56	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	3677,777778	
	57	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,23	
	58	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,12056	
	59	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12056	
		Устройство колодцев К3н			
	60	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,2	
	61	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	10,88	
		Демонтажные работы			
	62	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,115	
	63	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,8	
		Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия			

			бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		
	35	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1457,962574	
	36	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1457,962574	
	37	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	161,9958416	
		Устройство трубопровода К3н			
	38	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	74,0496	
	39	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,314	
	40	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,001	
	41	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	1	
	42	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,007	
	43	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	
	44	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	
	45	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0386	
	46	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	
	47	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	
	48	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2512	

3	Трубопроводы диаметром 300 мм. Демонтаж через окна-шурфы в проходных каналах с повышенной влажностью	м трубопровода	355	
4	Трубопроводы диаметром 350 мм. Демонтаж через окна-шурфы в проходных каналах с повышенной влажностью	м трубопровода	403	
5	Трубопроводы диаметром 30 мм. Демонтаж через окна-шурфы в проходных каналах с повышенной влажностью	м трубопровода	1000	
6	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	
7	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	1	
8	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж	т конструкций	10,25	
9	Трубы наружным диаметром 32х3 мм. Резка труб	1перерез	1140	
10	Трубы наружным диаметром 325х9 мм. Резка труб	1перерез	404	
11	Трубы наружным диаметром 377х9 мм. Резка труб	1перерез	460	
12	Швеллер №16. Резка	10перерез	22,2	
13	Швеллер №20. Резка	10перерез	14,8	
14	Уголок 63х5мм. Резка	10перерез	114	
15	Каналы проходные и полупроходные. Очистка от мокрого ила и грязи при наличии труб. Расстояние до 4 м, глубина очистки до 2 м	м3 ила, грязи	600	
16	Плиты перекрытий подземных сооружений площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	25	
17	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	150	
18	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	125	
19	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125	

14 **Капитальный ремонт аварийных строительных конструкций эстакады технологических трубопроводов**

Объект Эстакада технологических трубопроводов			
На Ремонт аварийных строительных конструкций в осях 39-50			
№ п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Количество**
1	**2**	**3**	**4**
Замена и восстановление железобетонных конструкций			

ЦТВС БРП «ЭнергоСети» г. Балхаш, Карагандинская обл. Срок выполнения работ: с 10 июня по 06 декабря 2019 г. Материал Подрядчика в количестве установленном данной Технической спецификацией.

64	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	565
65	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	101,7
66	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпеска. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,5
67	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	565
68	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	565
69	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,452
70	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	565
71	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	565
72	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	565

Демонтаж б/у хозпитьевого трубопровода водоснабжения ЦТТ от камеры №3 до РМЗ

Демонтажные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов /для демонтажа перекрытия монтажного проема/	м3 грунта	125
2	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	22

		конструкций	
Усиление железобетонных конструкций			
4	Колонны. Обетонирование	м3	7,8
Разгружающая балка РБ-1 - 9 шт			
5	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,60206
6	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	105,519006
7	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	105,519006
8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	105,519006
9	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	105,519006
10	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,60206
Опорный столик - 6 шт			
11	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,11712
12	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,452272
13	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2,452272
14	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,452272
15	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,452272
16	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,11712
РАЗДЕЛ 2. УСИЛЕНИЕ КОЛОННЫ ПО ОСИ 164			
17	Обетонирование консольной части колонны набрызгом	м3 обоймы	0,2
Фундамент Фм-1 - 2шт			
18	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов	м3 грунта	57,771
19	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	м3 грунта	1,029

1	Балки перекрытий массой до 3 т. Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2
РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ Б-1 В ОСЯХ 39-40; 42-43			
Изготовление балки Б-1 - 2 шт			
2	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,1384
3	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	27,522
4	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	27,522
5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,522
6	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	27,522
Изготовление опорнх столиков - 4 шт			
7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,09092
8	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,95478
9	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	1,95478
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,95478
11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,95478
Монтаж балки и опорных столиков			
12	Демонтаж опорных столиков	т конструкций	0,09092
13	Монтаж конструкций балок с опорными столиками в рабочем положении без снятия нагрузок	т усиления	2,18386
№ п/п	**Наименование работ**	**Ед. изм.**	**Кол-во**
1	**2**	**3**	**4**
Замена и восстановление железобетонных конструкций			
1	Балки перекрытий массой до 3 т. Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1
2	Балки перекрытий массой до 5 т. Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	2
3	Демонтаж опорных столиков	т	0,11712

	за один раз		
38	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	57,855988
39	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	3,405
	Вертикальная связь Вс1 2шт		
40	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,06968
41	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	3,62336
42	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	3,62336
43	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,62336
44	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3,62336
45	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,06968
	Разгружающая балка РБ-2 - 2шт		
46	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,72608
47	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	12,447792
48	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	12,447792
49	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,447792
50	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	12,447792
51	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,72608
	РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ Б-1 В ОСЯХ 18-19		
	Изготовление балки Б-1		
52	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,0692
53	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	13,761
54	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	13,761
55	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,761
56	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	13,761

	траншеях, разработанных механизированным способом			
20	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка грунта, разработанного вручную/	м3 грунта	1,029	
21	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта	58,8	
22	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка грунта для обратной засыпки/	м3 грунта	51,4	
23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	41,12	
24	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	41,12	
25	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	41,12	
26	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	10,28	
27	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,82	
28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3	6,76	
29	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2541	
30	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03344	
31	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,58	
32	Подливка из раствора толщиной 20 мм. Устройство	м2	3,24	
33	Подливка из раствора. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	3,24	
	Стойка Ст1 - 4шт			
34	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,405	
35	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	57,855988	
36	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	57,855988	
37	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	57,855988	

76	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	35,987684	
77	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,987684	
78	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	35,987684	
	Монтаж балки и опорных столиков			
79	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,73	
80	Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости подкрановых балок. Установка и снятие	т металло-конструкций	2,29716	
81	Демонтаж опорных столиков	т конструкций	0,15208	
82	Монтаж конструкций балок с опорными столиками в рабочем положении без снятия нагрузок	т усиления	2,22722	
	РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ Б-2 В ОСЯХ 268-269			
	Изготовление балки Б-3			
83	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,87684	
84	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	32,400788	
85	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	32,400788	
86	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,400788	
87	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	32,400788	
	Изготовление временных стоек - 5 шт			
88	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,305	
89	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	51,27108	
90	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	51,27108	
91	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,27108	
92	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	51,27108	
	Монтаж балки			
93	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,16	

Изготовление опорных столиков - 2 шт			
57	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04546
58	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,97739
59	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	0,97739
60	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,97739
61	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,97739
Монтаж балки и опорных столиков			
62	Демонтаж опорных столиков	т конструкций	0,04546
63	Монтаж конструкций балок с опорными столиками в рабочем положении без снятия нагрузок	т усиления	1,11466
РАЗДЕЛ 4. УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ Б-3 ПО ОСИ 105			
Изготовление балки Б-3			
64	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,07514
65	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	35,692568
66	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	35,692568
67	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,692568
68	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	35,692568
Изготовление опорных столиков - 2 шт			
69	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,15208
70	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,1456038
71	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	2,1456038
72	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,1456038
73	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,1456038
Изготовление временных стоек - 4 шт			
74	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,29716
75	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	35,987684

Приложение № 2 к тендерной документации

(Кому) _____
(наименование заказчика)

(От кого) _____
(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера _____, получение которой настоящим
(название тендера)
удостоверяется, _____ предлагает осуществить
(наименование потенциального поставщика)
поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму_____
_____
_____
(цифрами и прописью)

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1._____
_____
2._____
_____
3._____
_____
4._____
_____
5._____
_____
6._____
_____
7._____
_____
8._____
_____
9._____
_____
10._____
_____

	94	Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости подкрановых балок. Установка и снятие	т металлоконструкций	3,305		
	95	Монтаж конструкций балок с опорными столиками в рабочем положении без снятия нагрузок	т усиления	1,87684		

Приложение №3 к тендерной документации

(Кому) _____
(наименование Заказчика)
(От кого) _____
(Фамилия, имя, отчество потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере
(для индивидуальных предпринимателей и физических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера
_____,
получение которой настоящим удостоверяется,
(название тендера)
предлагаю осуществить поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнение работ, оказание услуг) по следующим лотам:
_____
_____
(подробное описание товаров, работ и услуг по лотам)
в соответствии с тендерной документацией на общую сумму
_____
(цифрами и прописью)
Настоящая тендерная заявка состоит из:
1._____
_____
2._____
_____
3._____
_____
4._____
_____
5._____
_____
6._____
_____
7._____
_____
8._____
_____
9._____
_____
10._____
_____

Я обязуюсь, в случае признания моей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех
(прописью)
материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней
(прописью)
с момента получения от Вас уведомления о признании моей тендерной заявки выигравшей.

Мы обязуемся, в случае признания нашей тендерной заявки выигравшей, начать поставку материальных, финансовых ресурсов (выполнения работ, оказания услуг) в течение _____ дней и завершить поставку всех

(прописью)

материальных, финансовых ресурсов (выполнить работу, оказать услугу), указанных в настоящей тендерной заявке, в течение _____ дней

(прописью)

с момента получения от Вас уведомления о признании нашей тендерной заявки выигравшей.

Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаем следующие альтернативные условия платежа

_____

_____

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

или другие условия (перечислить: _____) при этом предоставляем ценовую скидку в размере

_____

_____

(указать в денежном выражении, прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение

_____ дней со дня

(прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ _____

(Подпись, дата) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

_____

_____

(наименование потенциального поставщика)

Приложение № 4 к Тендерной документации

Таблица цен
тендерной заявки потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика)

(заполняется отдельно на каждый лот)

Наименование
товаров, работ и услуг

---

1. Краткое описание
2. Страна происхождения (при закупках работ исключить)
3. Завод-изготовитель (при закупках работ и услуг исключить)
4. Единица измерения
5. Цена за единицу в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010
6. Количество (объем)
7. Всего цена = стр.5 х стр.6, в _____
8. Общая цена, в _____ на условиях _____ (пункт назначения) ИНКОТЕРМС 2010, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания в течение начального срока эксплуатации на единицу измерения и другие расходы.

Потенциальный поставщик вправе указать другие расходы, в том числе:

8.1.

8.2.

9. Размер скидки в случае ее представления 9.1.

9.2.

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, указанной в строке 8, при этом указанная в данной строке цена рассматривается тендерной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика и не подлежит пересмотру.

_____ _____

(Подпись) (Должность, Ф.И.О.)

М.П.

Я согласен(-на) с Вашими условиями платежа, оговоренными в тендерной документации. Предлагаю следующие альтернативные условия платежа

_____

_____ или другие условия

(перечисляются альтернативные условия платежа, если таковые имеются)

(перечислить: _____) и при этом предоставляю ценовую скидку в размере

_____

_____

(указать в денежном выражении, прописью)

Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней со дня

(прописью)

вскрытия конвертов с тендерными заявками.

До момента заключения договора о закупках настоящая тендерная заявка вместе с Вашим уведомлением о признании ее выигравшей будет выполнять роль обязательного договора между нами.

_____ _____

(Подпись, дата) (Ф.И.О.)

Покупателем заказа на поставку Товара в адрес Продавца не является нарушением со стороны Покупателя обязательств по Договору и Продавец не вправе требовать у Покупателя возмещения любых причиненных этим убытков.

4.3.Ответ, подтверждающий получение заказа, Продавец обязан направить Покупателю в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствующего заказа.

4.4.В случае непредоставления Продавцом письменного ответа в указанный срок, Покупатель вправе считать заказ аннулированным, без обязательств по приемке и оплате поставленного Продавцом по данному заказу товара. В указанном случае за Покупателем также сохраняется право принять поставленный Продавцом впоследствии товар на ответственное хранение с отнесением на Продавца всех расходов, связанным с хранением товара, его возвратом Продавцу либо реализацией третьим лицам.

4.5.Заказы на поставку и ответы, подтверждающие возможность их выполнения направляются Сторонами в письменной форме, посредством оперативной связи (факс, e-mail) и только по адресам, телефонам (факсам), указанным в настоящем Договоре.

4.6.Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом по отгрузочным реквизитам, указанным в Приложении №1 к Договору.

4.7.Поставка товара должна быть произведена Продавцом в течение ____ **календарных дней,** с момента получения Продавцом заказа Покупателя на поставку.

4.8.Продавец должен согласовать с Грузополучателем момент доставки товара. Для железнодорожного транспорта моментом доставки является день доставки, для авиа и автотранспорта моментом доставки является день и час доставки. Если момент доставки товара не согласован с Грузополучателем или не соблюден Продавцом (или Грузоотправителем), то Продавец не вправе предъявлять претензии в случае простоя транспортных средств, задействованных в доставке товара. Согласование момента доставки товара (запрос момента доставки, подтверждение или корректировка момента доставки) между Продавцом и Грузополучателем может быть организованно следующими способами:

по электронной почте:_____

по факсу:_____

4.9. В случае просрочки Продавцом поставки товара более чем на 20 (двадцать) дней и/или не предоставления Продавцом Покупателю одного или нескольких документов, предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Договора, и/или поставки Товара не соответствующего условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

4.10. Продавец обязан в день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней до планируемой даты прибытия Товара на склад Покупателя, уведомить Покупателя посредством электронной почты либо факсимильной связи по реквизитам, указанным в настоящем Договоре о произведенной отгрузке Товара путем предоставления следующих данных: даты отправления; станции/пункта отправления; направления отгрузки; номера товарно-транспортной накладной; номера транспортного средства.

В случае отсутствия такого уведомления, Покупатель вправе отказать в приемке Товара на складе Покупателя в день прибытия Товара.

4.11. В день отгрузки Товара либо его партии, но не позднее 2 (двух) календарных дней с даты отгрузки Товара либо его партии, Продавец передает Покупателю посредством оперативной связи (факс, e-mail) следующие документы:

(A) товарно-транспортную накладную;

(B) счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан (если электронный счёт-фактура, то с учётом особенностей пункта 4.18. настоящего договора);

(C) документ, подтверждающий качество Товара, выданный производителем и/или уполномоченным органом (сертификат соответствия, сертификат качества, декларация соответствия, свидетельство о приемочных испытаниях, паспорт изделия и т.д.);

Приложение № 5 к Тендерной документации

ДОГОВОР № _____
на поставку товаров

г. Караганда «____» _____ 20__ г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____. действующего на основании Устава, с одной стороны, **и Товарищество с ограниченной ответственностью «_____»**, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора _____ действующего на основании _____, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола _____ от _____. заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о следующем ниже:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Продавец обязуется по письменным заказам Покупателя продать (поставить) в пользу Покупателя товар (далее по тексту договора «**товар**»), в количестве и ассортименте, определенными в Приложении №1, которое составляет неотъемлемую часть Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар.

1.2.Если иное не предусмотрено условиями Приложения №1 к настоящему Договору, товар поставляется в собранном виде, позволяющем Покупателю использовать товар по целевому назначению.

2. ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

2.1. Общая сумма Договора составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС и других обязательных платежей в бюджет.

2.2. Детально в соответствии с ассортиментом поставляемого товара цена за каждую единицу ассортимента указана в Приложении № 1 к Договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.Покупатель оплачивает стоимость каждой партии товара в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после ее приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя).

Основанием для оплаты Покупателем стоимости партии товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также передача Продавцом Покупателю по акту оригинала счета-фактуры Продавца на поставленную партию товара. Датой оплаты считается дата списания денег с расчетного счета Покупателя в пользу Продавца.

3.2.Оплата производится в тенге на банковские реквизиты Продавца, указанные в настоящем Договоре.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара по настоящему Договору должна быть осуществлена Продавцом на условиях **DDP склад Получателя, указанный в приложении к настоящему Договору,** в редакции Incoterms 2010 г.

4.2.Поставка Товара производится Продавцом только после получения Продавцом соответствующего заказа Покупателя на поставку Товара, в котором указываются: наименование, количество и стоимость партии товара.

В случае не направления Покупателем Продавцу заказа на поставку Товара, Продавец не вправе требовать от Покупателя направления такого заказа и не вправе поставлять Товар без получения соответствующего заказа Покупателя. Не направление

исполнения Продавцом налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Покупателем договорных обязательств по оплате со стороны Покупателя и Продавец не вправе требовать от Покупателя оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Продавцом Покупателю соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) должна быть осуществлена Покупателем в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Продавца вышеуказанного Акта.

4.18. В случае если, поставляемый по настоящему Договору Товар, входит в Перечень товаров, в отношении которых применяются ввозные таможенные пошлины, размер ставок и срок их действия, утверждённый приказом Министра национальной экономики РК от 9 февраля 2017 года №58, Продавец обязуется выписать в адрес Покупателя электронный (-ые) счет-фактуру (-ы) на реализуемый Товар с соблюдением требований правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме в соответствии с положениями приказа Министра финансов РК от 12.05.2017 г. №301, а также иными нормативными правовыми актами РК, регламентирующими данный вид отношений, а в случае утраты силы вышеуказанных нормативов соответственно актуальными актами.

4.19. Продавец несёт ответственность за достоверность и полноту при заполнении, и своевременность при предоставлении Покупателю электронного счёта-фактуры.

4.20. Продавец вправе предоставить с поставляемым Товаром бумажную копию электронного счёта-фактуры, при этом счёт-фактура, который будет зарегистрирован в ИС «Электронных счётов-фактур» будет иметь приоритет перед бумажным вариантом.

4.21. В случае неисполнения Продавцом обязательств, предусмотренных пунктом 4.18. Договора и приёмке Покупателем поставленного Продавцом Товара, Покупатель вправе в соответствии с условиями настоящего Договора, удержать из суммы, подлежащей оплате Продавцу, сумму НДС, предъявленного Продавцом к оплате. Кроме того, Продавец обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, на основании подтверждающих документов, возместить все причинённые убытки, включая оплату суммы административного штрафа и (или) пени, начисленной в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан на Покупателя».

5. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество товара, его комплектность и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТ для такого вида товара и/или техническим условиям, указанным в приложении к настоящему Договору и удостоверяются соответствующими документами завода-изготовителя (сертификат соответствия, паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и т.д). При необходимости, Продавец обязуется предоставить Покупателю государственные стандарты, технические условия поставляемых товаров.

5.2.Приемка товара по количеству и качеству производится Покупателем на складе Грузополучателя, в течение 5 рабочих дней с даты прибытия партии товара на склад Грузополучателя. В случаях, предусмотренных п.1.2. настоящего Договора, приемка товара производится по завершении Продавцом монтажных и пуско-наладочных работ. При выявлении несоответствия по количеству и/или качеству поставленного товара против данных, указанных в товаросопроводительных документах, Покупатель приостанавливает приемку товара и извещает об этом Продавца в течение 24 часов с момента выявления несоответствия.

5.3.Продавец в течение 24 часов с момента получения извещения обязан посредством факсимильной либо иной оперативной связи уведомить Покупателя о направлении своего представителя для составления двустороннего акта приемки. Продавец вправе уполномочить на участие в приемке товара любое лицо, находящееся в месте

(D) сертификат СТ KZ (если Товар казахстанского происхождения);

(E) документ, подтверждающий соответствующее дилерство Завода-изготовителя выданный на Продавца (при необходимости).

Оригиналы вышеуказанных документов предоставляются Продавцом Покупателю вместе с поставляемым Товаром за исключением документов, предусмотренных подпунктами B), C), D) и E) настоящего пункта которые могут быть предоставленные с учётом особенностей, предусмотренных пунктами 4.12., 4.13., 4.14. и 4.18. настоящего Договора.

4.12. Для категории товаров местного (казахстанского) происхождения Продавец обязуется предоставить Покупателю вместе с поставляемым по настоящему Договору Товаром оригинал или нотариально заверенную копию сертификата о происхождении Товара для внутреннего обращения формы «СТ-KZ», утверждённой соответствующим уполномоченным органом РК, за исключением товаров, приобретение которых у резидентов Республики Казахстан не требует подтверждения сертификатом формы «СТ-KZ» согласно законодательству Республики Казахстан. При этом не допускается, чтобы объём Товара, указанный в вышеуказанном сертификате, был менее объёма Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора.

В случае если срок действия сертификата о происхождении Товара истечет в период срока действия настоящего Договора, Продавец обязуется предоставить заверенную копию нового сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ» не позднее срока истечения предыдущего сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ».

4.13. В случаях многоразовой (неоднократной) поставки Продавцом Товара в рамках настоящего Договора, допускается предоставление Продавцом копии сертификата о происхождении Товара формы «СТ-KZ», заверенной подписью и печатью уполномоченного лица Продавца при условии, если на дату первой поставки Товара Продавцом был предоставлен Покупателю оригинал или нотариально заверенная копия вышеуказанного сертификата.

4.14. В случаях, затрудняющих предоставление Продавцом оригиналов документов предусмотренных подпунктами C) и E) пункта 4.11. настоящего Договора допускается предоставление Продавцом копий документов, при условии, если они заверены нотариально либо заверены печатью и подписью уполномоченного лица Продавца. В случае заверения подписью и печатью Продавца также необходимо приложить соответствующее письмо Продавца с указанием аргументированных причин невозможности предоставления оригиналов или нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, в противном случае Покупатель вправе отказать в приёмке Товара.

4.15. Продавец гарантирует подлинность предоставляемой документации заверенной собственной подписью и печатью. В случае выявления фактов предоставления Продавцом поддельных (фиктивных) документов он несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

4.16. Продавец обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Продавцом вышеуказанного условия, Продавец обязан возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

4.17. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Продавцом не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 4.16 настоящего Договора, Покупатель по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за поставленный Товар (оказанную услугу, выполненную работу) до полного и надлежащего

товара и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор без возмещения Продавцу каких-либо убытков.

6.5.В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства, предусмотренного пунктом 4.3. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости поставленной, но не согласованной партии товара.

6.6.В случае поставки Продавцом товара в нарушение собственного обязательства, предусмотренного пунктом 4.11. Договора, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости поставленной партии товара, по которой отсутствует оригинал одного или нескольких (всех) документов, предусмотренных пунктом 4.11. настоящего Договора.

6.7. Предусмотренные настоящим разделом штрафные санкции носят претензионный характер и начисляются с момента возникновения неисполненных обязательств по момент их исполнения исключительно в случае предъявления соответствующей из Сторон к другой соответствующей письменной претензии вне зависимости от даты предъявления такой претензии; в бухгалтерском учете штрафные санкции отражаются после добровольного их погашения второй Стороной либо после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, также отражаются они и в целях исчисления налоговой базы.

6.8. В случае установления Покупателем факта признания Продавца уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Покупателю усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Покупатель вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Продавца (нарочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Продавцу, связанных с данным расторжением Договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или документации по настоящему Договору, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора и/или действующим законодательством Республики Казахстан.

7.2. В случае нарушения любой из Сторон обязательства, предусмотренного п.7.1. Договора, виновная Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные этим убытки.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1.Все споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора Стороны разрешают путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензий 30 рабочих дней с момента ее получения.

8.2.В случае не урегулирования спора, он передается на рассмотрение в судебные органы по месту нахождения Покупателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. В случае наступления после заключения Сторонами настоящего Договора обстоятельств, при которых объективно невозможно для Стороны исполнить настоящий Договор по независящим от ее воли причинам (обстоятельства форс-мажор), срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в

получения товара. Уполномоченный надлежащим образом представитель Продавца обязан прибыть для участия в приемке товара не позднее 3-х дней с даты получения извещения, не считая времени, затраченного на проезд до места приемки.

5.4.Если Покупателем в течение 24 часов с момента направления извещения не получено уведомление Продавца о направлении своего представителя, либо представитель Продавца в трехдневный срок, не считая времени затраченного на проезд, не явился в место приемки товара, Покупатель вправе завершить приемку товара в одностороннем порядке либо с участием незаинтересованного лица. При этом, односторонний акт Покупателя либо акт составленный с участием незаинтересованного лица являются достаточным основанием для последующего предъявления претензии Продавцу по количеству либо качеству поставленного товара.

5.5. Покупатель в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента составления акта об отказе в приемке Товара по количеству и/или качеству уведомляет в письменной форме Продавца о необходимости вывоза (замены) Товара в срок до 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения уведомления Продавцом.

5.6. В случае непринятия Продавцом мер по вывозу (замене) Товара в установленный пунктом 5.5. Договора срок, Покупатель обеспечивает последующую сохранность непринятого Товара путём его принятия на безвозмездное ответственное хранение на срок 30 (тридцать) календарных дней, если в вышеуказанный срок Поставщиком также не будет принято мер по вывозу (замене) Товара, Покупатель принимает этот Товар, начиная с 31 дня хранения на возмездное ответственное хранение сроком на 30 календарных дней при этом стоимость услуг такого хранения будет составлять 0,5% от стоимости хранимого Товара за каждый день хранения, которую Поставщик обязуется оплатить на банковские реквизиты Покупателя в соответствии с выставленным Покупателем расчётом.

5.7.В случае неоплаты стоимости услуг хранения и/или не вывоза Товара по истечении сроков, предусмотренных в пункте 5.6. Договора, Покупатель по своему выбору производит одно из нижеследующих действий путём направления в адрес Продавца письменного уведомления следующего содержания: 1) либо о возврате Продавцу не принятого Покупателем Товара с отнесением связанных с этим расходов на Продавца; 2) либо о реализации такого Товара с последующим возмещением расходов понесенных им за ответственное хранение и реализацию Товара из суммы, вырученной от реализации Товара; 3) либо о переводе такого Товара в собственность Покупателя, на что Продавец путем подписания настоящего Договора даёт свое безоговорочное согласие и в последующем ни каких претензий имущественного характера к Покупателю, связанных с переходом права собственности в пользу последнего, предъявлять не будет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За нарушение сроков поставки товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю неустойку в размере 1% от стоимости не поставленной в срок партии товара за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

6.2.В случае несвоевременной оплаты по вине Покупателя, Продавец вправе предъявить, а Покупатель обязан оплатить Продавцу неустойку но не убытки в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.

6.3. За непоставку товара, поставку некачественного товара и/или некомплектного товара, Покупатель вправе предъявить, а Продавец обязан оплатить Покупателю штраф в размере 20 % от установленной Договором стоимости не поставленного товара, товара оказавшегося дефектным и/или некомплектным, а также обязуется возместить Покупателю все причиненные этим убытки.

6.4. В случае поставки Продавцом Товара, несоответствующего условиям, определенным п. 10.3. настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия

Продавца имеется необходимый документ, разрешающий его применение на территории Республики Казахстан.

Покупатель вправе требовать от Продавца вышеуказанный документ (если такой документ не был представлен вместе с поставляемым Товаром) в любое время вне зависимости от действия настоящего Договора, а Продавец обязуется представить такой документ в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления вышеуказанного документа, Продавец возмещает Покупателю все причиненные этим убытки.

10.10. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные условиями Договора, регламентируются законодательством Республики Казахстан.

10.11. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых два экземпляра передаются Покупателю, один – Продавцу. В случае разночтения текстов приоритет имеет текст на русском языке.

10.12. Продавец предоставляет Покупателю гарантию на поставляемый товар. Гарантийный срок эксплуатации товара один год с момента приемки Товара Покупателем.

В случае выявления дефектов качества товара и/или его части в течение гарантийного срока, Продавец обязуется самостоятельно и за свой счет устранить такие дефекты в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. В случае не устранения выявленных дефектов в товаре в срок, Покупатель вправе привлечь третью сторону для устранения таких недостатков, при этом Продавец возмещает все расходы Покупателя, связанные с привлечением третьей стороны в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

10.13. В случае ненадлежащего исполнения Продавцом любого из обязательств по настоящему Договору (нарушение срока поставки и/или поставки некачественного Товара) и/или по другим, заключенным между Сторонами Договорам, Продавец предоставляет право Покупателю произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Продавцом не начисляется. При этом Покупатель незамедлительно направляет Продавцу уведомление (заявление) о нарушенном обязательстве Продавцом и произведенном зачете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный Товар. Зачет производится до истечения срока, указанного в п.8.1. Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1.Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («**Вовлеченные стороны**»).

11.2.Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.

течение которого такие обстоятельства действуют, но не более 45 дней. В противном случае любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, предварительно письменно уведомив об этом другую сторону.

9.2. Документами, подтверждающими факт свершения обстоятельств форс-мажор, являются соответствующие документы (свидетельства, справки и т.п.), выданные Уполномоченным государственным органом Республики Казахстан. Сторона, исполнение обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажор, обязана в течение 10 календарных дней с момента свершения таких обстоятельств предоставить такие документы другой стороне. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора и/или несвоевременное предоставление (непредоставление) документа, выданного Уполномоченным государственным органом Республики Казахстан и подтверждающего факт наступления форс-мажора, лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажор как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все дополнения и приложения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями обоих Сторон.

10.2. Покупатель вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу (аффилированным лицам) без согласия Продавца. Покупатель обязан будет незамедлительно уведомить Продавца в случае такой передачи.

10.3. Покупатель вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив Продавцу фактически поставленный надлежащим образом в соответствии с Договором и принятый Покупателем Товар.

Об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, Покупатель письменно уведомляет Продавца.

10.4. Продавец не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Покупателя.

10.5. Продавец гарантирует, что поставляемый по договору товар:

-является новым, (товар на момент поставки по договору не бывший в эксплуатации, не имеющий в составе восстановленных или бывших в эксплуатации деталей или узлов), находящемся на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара;

- свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоит. В случае наличия указанных обременений, Продавец урегулирует все претензии и иски имущественного и/или неимущественного характера самостоятельно и за свой счет.

10.6. С момента подписания Договора все предыдущие устные или письменные договоренности Сторон в отношении предмета и условий настоящего договора теряют свою силу.

10.7. Факсимильные (сканированные) копии Договора, приложений и дополнений к Договору имеют юридическую силу. Сторона, направившая по факсу какой-либо из вышеназванных документов, обязана в течение последующих 5 (пяти) дней направить оригинал соответствующего документа другой стороне.

10.8. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, если он произведен за пределами Республики Казахстан, надлежащим образом оформлен в таможенных органах, и в отношении него уплачены все таможенные платежи и налоги, взимаемые по законодательству Республики Казахстан при импорте.

10.9. Продавец гарантирует, что поставляемый Покупателю по настоящему Договору товар, надлежащим образом допущен уполномоченным органом Республики Казахстан к применению на территории Республики Казахстан и в отношении Товара у

Договор №_____
на выполнение работ

г. Караганда *«_____» _____ 2019 г.*

ТОО «Kazakhmys Distribution» (Казахмыс Дистрибьюшн), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице_____ *(указать должностное лицо),* действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ *(указать юридическое лицо),* именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице *(указать должность),* действующего на основании *(указать документ)* с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонтно-строительные работы (далее - Работы) на объекте Заказчика _____, согласно технической спецификации оформленной в виде Приложения № 1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их.
1.2. Результатом выполнения работ является надлежащее выполнение работ по Договору, принятое Заказчиком по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
1.3. Подрядчик гарантирует, что обладает всей необходимой разрешительной документацией, предусмотренной действующим законодательством Республики Казахстан для выполнения работ по настоящему договору, в противном случае обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1 Выполнить работы качественно, своими силами и средствами из своих материалов и своими инструментами, в строгом соответствии с действующими на территории РК нормами и правилами, регламентирующими данный вид Работ. Технические и иные требования к выполняемым работам предусмотрены действующим законодательством РК, а также проектно-сметной документацией, предоставленной Заказчиком. В случае принятия решения Подрядчиком о привлечении третьих лиц для выполнения Работ, Подрядчик обязуется предварительно письменно согласовать с Заказчиком по привлечению третьего лица и предоставить Заказчику все подтверждающие и правоустанавливающие документы привлекаемых третьих лиц, при этом Подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц.
2.1.2.Выполнить работы в срок, установленный пунктом 4.1. настоящего Договора.
2.1.3.В случае наступления каких-либо обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего договора, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3-х дней с момента наступления таких обстоятельств, с приложением документов, подтверждающих причину задержки исполнения обязательств.
2.1.4.Письменно известить Заказчика об окончании выполнения работ.
2.1.5.Передать результат работ Заказчику по Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.1.6. Собственными силами и за свой счёт исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в сроки, согласованные Сторонами в Дефектном акте, но не позднее 10-ти дней с момента получения соответствующего требования Заказчика, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшившее качество работ.

11.3.Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.

11.4.Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.

11.5.Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.

11.6.Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.

11.7.Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.

11.8.Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из сторон, при их наличии.

11.9.Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, не нарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.

11.10.Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в части поставки Продавцом товара до 31.12.2019 г., а в части взаиморасчетов до полного их исполнения.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: **ПОКУПАТЕЛЬ:**

_____ _____

(м.м.) (м.м.)

«Положения о предупредительных талонах» (Желтая зона Кардинальных правил безопасности,

Подрядчик подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем пункте документами, а также иными нормативными актами, указанными в приложении №____ к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.

2.1.13. Исключить факты назначения на инженерно-техническую должность лиц, не имеющих соответствующего технического образования.

2.1.14. Нести все расходы по медицинскому обслуживанию собственного персонала, а также вследствие несчастных случаев.

2.1.15. Незамедлительно предоставлять информацию о произошедших несчастных случаях, по форме установленной Приложением № __ к настоящему Договору Заказчику и в Департамент промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Корпорация Казахмыс».

2.1.16. В случае причинения вреда жизни и/или здоровью работников и/или нанесения имущественного вреда Заказчику при выполнении Работ Подрядчиком, деятельность которого связана с повышенной опасностью для окружающих (транспортные организации и др.), Подрядчик обязан возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

2.1.17. Подрядчик гарантирует, что в выполнении Работ по Договору задействован квалифицированный персонал, имеющий соответствующее выполняемой Работе образование и аттестацию в специализированной организации обладающей полномочиями на проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда в противном случае Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки.

2.1.18. Несет ответственность за соблюдение подчиненным ему персоналом мер по техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика.

2.1.19. Несет ответственность перед своим персоналом за несчастные случаи, происшедшие при выполнении Работ.

2.1.20. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с возможным увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшим с работниками Исполнителя в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

2.1.21. В проекты безопасности организации Работ на высоте и верхолазных Работах включать конкретные меры (на основании идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах) гарантирующих безопасность Работников, в части обеспечения исправным инструментом, средствами индивидуальной или коллективной защиты (предохранительные пояса с двумя карабинами, лямками нагрудными, наплечными или набедерными) указанием способов и мест зацепления страховочных канатов и предохранительных поясов, конструкции ограждающих устройств, подмостей, лесов, лестниц, перильных ограждений и т.д., согласно действующих ГОСТов, схему передвижения Работников по рабочим местам, а также пути и средства рабочих к местам производства Работ;

2.1.22. Работы на высоте производить только по утвержденным наряд допускам с обязательным присутствием ответственного руководителя Работ имеющего соответствующее техническое образование;

2.1.23.До начала выполнения Работ по Договору Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику следующие документы:

- о прохождении работниками обучения и аттестации в специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения обучения в области промышленной безопасности, охраны труда;
- о соответствующей квалификации работников;
-о прохождении работниками привлекаемыми к Работам, соответствующих инструктажей.

2.1.7. Подрядчик обязан предоставлять в налоговые органы в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК, декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС), отражать суммы НДС в налоговой отчетности и осуществлять уплату НДС в бюджет. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком вышеуказанного условия, Подрядчик обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
2.1.8. В случае, если в ходе исполнения настоящего Договора или иных договоров, заключенных между Сторонами, в результате проводимой тематической, камеральной, встречной проверок либо иных проверочных мероприятий налоговых органов, будет выявлено, что Подрядчиком не выполнены налоговые обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7. настоящего Договора, Заказчик по своему усмотрению имеет право приостановления исполнения всех либо части своих обязательств по оплате за выполненную работу до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком налоговых обязательств. При этом, такое приостановление платежей, не будет являться нарушением Заказчиком договорных обязательств по оплате со стороны Заказчика и Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты в последующем каких-либо убытков или неустойки, связанных с просрочкой оплаты.

Надлежащим исполнением налогового обязательства будет являться предоставление Подрядчиком Заказчику соответствующего Акта встречной налоговой проверки, выданного налоговым органом с подтверждением оплаты суммы неподтвержденного НДС в бюджет.

При этом оплата всей суммы либо её части за выполненную работу должна быть осуществлена Заказчиком в течение 5 (пяти) операционных дней с даты получения от Подрядчика вышеуказанного Акта.
2.1.9. Обеспечить технику безопасности своего персонала в процессе выполнения работ, нести полную ответственность, установленную действующим законодательством, за ущерб причиненный жизни, здоровью своих работников.
2.1.10. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время выполнения работ. Весь персонал Подрядчика при выполнении Работ обязан пользоваться соответствующими средствами индивидуальной защиты (касками, специальной одеждой и обувью, защитными очками и т.д.) и строго соблюдать правили техники безопасности во избежание несчастных случаев. В случае несоблюдения вышеуказанных обязанностей Подрядчик несет юридическую и финансовую ответственность перед государственными, надзорными органами.
2.1.11. Ознакомиться с действующими опасностями, рисками и экологическими аспектами предприятия Заказчика. Соблюдать правила и выполнять требования инструкций по охране труда и технике безопасности, действующие на предприятии Заказчика. За инциденты и несчастные случаи при выполнении Работ и нахождении на территории предприятия Заказчика, за ущерб, причиненный жизни, здоровью своих работников и работников Заказчика, а также его имуществу ответственность несет Подрядчик.
2.1.12. Подрядчик обязуется неукоснительно соблюдать требования :
- Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 25 августа 2016 года №01-кн/133-ПР,
- Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
- Стандарта СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года,
- Приказа №66-ПР от 25 апреля 2016 года Генерального директора ТОО «Kazakhmys Distribution» «Об утверждении Кардинальных правил безопасности ТОО «Kazakhmys Distribution (красная зона)» и приказа №219-ПР от 28 декабря 2017 года Генерального директора ТОО «Kazakhmys Distribution» «О введении в действие Перечня нарушений промышленной безопасности и охраны труда, на которые распространяется действие

2.1.36. Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.
2.1.37. Подрядчик обязан осуществлять учет рабочего времени своих работников:
- Указывать в актах приема выполненных работ фактически отработанное рабочее время, а также количество своих сотрудников. При этом Акты приема выполненных работ согласовываются с производственной службой Заказчика.
- При привлечении Подрядчиком к выполнению работ третьих лиц, Подрядчик также обязан предоставить Заказчику сведения об отработанном рабочем времени и количестве работников субподрядных организаций.
- Предоставлять в Службу персонала Заказчика ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчётным, информацию по вышеуказанным показателям о своих работниках и работниках субподрядчика по форме, согласно приложению № __ к настоящему Договору.
2.1.38. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Выполнить работы по согласованию с Заказчиком досрочно;
2.2.2. На оплату стоимости выполненных работ, в случае приемки их Заказчиком согласно Акту выполненных работ (оказанных услуг).
2.2.3. *(при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).*

2.3.Заказчик обязан:
2.3.1. Допустить Подрядчика на территорию, отведенную для выполнения работ в соответствии с рабочим распорядком.
2.3.2. Принять Работы по Акту приемки выполненных Работ либо, при обнаружении отступлении от условий настоящего Договора или иных недостатков, заявить мотивированный отказ от приемки Работ.
2.3.3. Оплатить результат Работ в сроки и на условиях предусмотренные Договором.
2.3.4. *(при необходимости предусмотреть иные обязанности согласно предмету и специфике Договора).*

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Контролировать качество и количество выполненных работ, соблюдение технологии строительного производства, выполнение требований охраны окружающей среды и техники безопасности, ведение документации, наличие паспортов, сертификатов на используемые при строительстве материалы, конструкции и оборудование. Заказчик имеет право остановить выполнение любой работы, если она производится с нарушениями требований проекта, СНиП, технических условий.
2.4.2. Отказаться от приемки выполненных Работ в случае несоответствия их качества действующим нормативным документам РК и требованиям Заказчика, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.3. Отдавать письменные предписания, распоряжения Подрядчику об остановке Работ в целом или их части до устранения выявленных нарушений, причин остановки Работ и/или предписания об устранении выявленных нарушений в определенный Заказчиком срок, если Подрядчик:
- не выполняет свои обязательства по исправлению Работ, выполненных с нарушением нормативных требований действующего законодательства Республики Казахстан;
- не выполняет Работы в соответствии с Технической и проектно-сметной документацией;

2.1.24. Допускать работников к производству Работ только после проверки Подрядчиком выполнения всех мер безопасности, исключающих травмирование работников, непосредственно на месте их проведения.
2.1.25. Неукоснительно соблюдать внутри объектный и пропускной режим, установленный на производственных предприятиях Заказчика.
2.1.26. Все оборудование, используемое Подрядчиком при выполнении Работ по настоящему Договору должно иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах, предусмотренное Законом РК «О гражданской защите», выданное компетентным государственным органом соответствовать стандартам, техническим условиям и директивным уведомлениям, действующим для соответствующего вида оборудования и/или материалов в Республике Казахстан и предоставить Заказчику сертификаты на оборудование, используемое для выполнения Работ.
2.1.27. Допускать представителей Заказчика, а также Департамента безопасности и охраны труды ТОО «Корпорация Казахмыс» на территорию выполнения Работ а также иные места дислокации Подрядчика для проведения контроля за исполнением Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда, а также выполнения пункта 2.1.12. настоящего Договора и ранее выданных предписаний согласно пункту 2.4.3. настоящего Договора.
2.1.28. предоставить Заказчику для подписания Акт выполненных работ (оказанных услуг) по форме Р-1, предусмотренной приложением 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 и подписанный первым руководителем, а также счет-фактуру (обязательно подписи первого руководителя, главного бухгалтера и лица, выдавшего счет-фактуру, если подписывает не руководитель и главный бухгалтер, а уполномоченное лицо, то необходимо предоставить копию доверенности или приказа организации на лицо, уполномоченное подписывать счет – фактуру). В случае предоставления счетов-фактур в электронной форме Исполнитель обязан соблюдать требования Приказа Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 270 «Правила выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур», а в случае утраты силы вышеуказанных актов соответственно актуальными актами.
2.1.29. По первому требованию Заказчика предоставить Заказчику информацию о ходе выполнения Работ.
2.1.30. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у него необходимых разрешений на эмиссии в окружающую среду, а также самостоятельную оплату соответствующих сборов за эмиссии в окружающую среду.
2.1.31. В случае возникновения со стороны Подрядчика неразрешенных выбросов, сбросов, размещения отходов (в том числе в районе санитарно-защитной зоны предприятия), нести ответственность за нарушение и оплату штрафов в соответствии с экологическим законодательством.
2.1.32. Выполнять предписания государственных уполномоченных органов, а также самостоятельно и за свой счет оплачивать штрафы, наложенные на Заказчика и возместить ущерб Заказчику вызванным не надлежащим исполнением Подрядчиком условии Договора или законодательства Республики Казахстан.
2.1.33. Самостоятельно нести ответственность перед государственными и иными органами, в том числе перед третьими лицами, которая наступит в период действия Договора.
2.1.34. Предоставлять списки персонала Подрядчика, допускаемых на объекты Заказчика, оформлять в установленном Заказчиком порядке пропуска для персонала на объекты Заказчика, в случае выбытия и/или принятия новых сотрудников, Подрядчик обязан своевременно производить корректировку списков сотрудников, и оформить дополнительно пропуска вновь принятым сотрудникам и осуществить возврат ранее выданных пропусков выбывшим сотрудникам.
2.1.35. Самостоятельно и за свой счет обеспечить доставку работников Подрядчика к месту проведения Работ.

эксперта для составления дефектного акта в трехдневный срок со дня получения уведомления от Заказчика, составление дефектного акта производится Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае выявления в течение указанного выше срока гарантии дефектов качества выполнения Работ, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан произвести устранение выявленных дефектов в срок согласованный сторонами в дефектном акте, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика и дефектного акта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _____ (_____) тенге с учетом НДС.
3.2. Стоимость Работ, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, твердая, изменению в одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.
3.3. Оплата стоимости Работ осуществляется за фактически выполненные работы на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего Договора в течение ___ (_____) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующего Акта выполненных работ (оказанных услуг) и предоставления Подрядчиком оригинала счета-фактуры.
3.4. Датой оплаты стоимости работ по настоящему Договору является дата списания денег с расчетного счета Заказчика в пользу Подрядчика.
3.5. Подрядчик гарантирует Заказчику достоверность реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, в противном случае обязуется возместить Заказчику убытки, которые могут возникнуть у Заказчика вследствие неправильного перечисления сумм оплаты Работ Подрядчика.
3.5.Оплата стоимости работ по договору осуществляется только при условии предоставления Подрядчиком в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных условиями настоящего договора, включая, но не ограничиваясь, подписанный сторонами акт приема выполненных работ или иной документ, подтверждающий факт исполнения обязательств Подрядчиком по договору, счета-фактуры, сопроводительная документация и иные документы, предусмотренные условиями договора. В случае не предоставления Подрядчиком одного или нескольких документов, предусмотренных настоящим договором, оплата соразмерно отодвигается и срок оплаты исчисляется со дня предоставления в полном объеме и надлежащим образом оформленных документов.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ Подрядчиком: Начало работ _____ 2019 г. - окончание работ _____2019 г.
4.2. Подрядчик обязан по окончании выполнения работ, направить Заказчику Акт приемки выполненных работ по форме Р-1.
4.3. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта выполненных работ, направить Подрядчику утвержденный Акт, либо заявить мотивированный отказ от приемки работ с полным перечнем замечаний и необходимых доработок.
4.4. В случае направления Заказчиком вышеуказанного мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт, в котором указываются все недостатки и оговариваются сроки для их устранения. Устранение указанных недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в соответствующем двустороннем акте, но не более чем в течение 10-ти (десяти) дней с момента получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки работ.

- не выполняет требования законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора.

2.4.4. Если в период проведения Работ обнаружатся дефекты выполненных Работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 дней с момента обнаружения Заказчиком выявленных дефектов. В случае, если Подрядчик не устраняет выявленные дефекты в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь третье лицо для выполнения таких работ, а Подрядчик обязан в течение пяти банковских дней с момента получения соответствующего требования Заказчика возместить Заказчику все понесенные Заказчиком расходы.

2.4.5. Требовать от Подрядчика строгого соблюдения производственной дисциплины на территории Заказчика. При фактах нарушения правил техники безопасности, употребления алкогольных напитков и наркотических средств, нарушения общественного порядка персоналом Подрядчика, Заказчик имеет право отстранения виновных лиц от работы и требования от Подрядчика их замены.

2.4.6. В любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае однократного неисполнения или ненадлежащего исполнения законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранении в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, без возмещения Подрядчику причиненных убытков.

2.4.7. Заказчик вправе в любое время и по любому основанию в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора (полностью или частично), оплатив Подрядчику фактически выполненные надлежащим образом в соответствии с Договором и принятые Заказчиком Работы. Об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, Заказчик письменно уведомляет Подрядчика.

2.4.8. (при необходимости предусмотреть иные права согласно предмету и специфике Договора).

2.5. Гарантии качества:

2.5.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения Работ, их соответствие условиям настоящего Договора, технической документации (ГОСТ, ТУ и др.), а также иным требованиям, предъявляемым к Работам, действующим законодательством Республики Казахстан.

2.5.2. Подрядчик гарантирует:

1) надлежащее качество используемых материалов, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей и пр., соответствие их государственным стандартам и техническим условиям;

2) качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими в Республике Казахстан нормами и техническими условиями;

3) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации;

4) бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации Заказчиком.

2.5.3. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантии на все выполненные Работы, использованные материалы и оборудование на срок 24 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных Работ, Заказчик направляет соответствующее уведомление Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя или независимого эксперта, не позднее трех рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период с момента выявления дефектов до их устранения. В случае неприбытия представителя Подрядчика или независимого

указанное согласие (решение) уполномоченного органа юридического лица, оформленное в установленном законодательством РК порядке.
При этом срок действия такого согласия (решения) уполномоченного органа юридического лица должен быть распространен на отношения Сторон, возникшие на дату сформированного протокола об итогах проведения закупа товаров, работ услуг.
В случае невыполнения данного требования Контрагентом в установленный настоящим договором срок Заказчик вправе приостановить (частично и/или в полном объеме) исполнение своих обязательств по настоящему договору без возмещения каких-либо убытков Контрагенту до предоставления Контрагентом соответствующего согласия (решения).

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием возникших после заключения Сторонами настоящего договора форс-мажорных обстоятельств, а именно: вследствие наводнения, землетрясения и/или других стихийных бедствий.
6.2. В случае, когда исполнение настоящего договора или отдельных его условий станет невозможным для Сторон вследствие вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения соответствующих обязательств отодвигается на весь срок действия указанного обстоятельства и ликвидации его последствий.
6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана не позднее 10 календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных форс-мажорных обстоятельств уведомить другую сторону в письменной форме. Доказательствами, свидетельствующими, о таких форс-мажорных обстоятельствах и их длительности являются документы, выданные уполномоченным на то государственными органами Республики Казахстан. Несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 60 календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору. В таком случае ни одна из сторон не будет требовать от другой стороны возмещения убытков.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем ведения переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, представителей, аффилиированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы (в виде денег или любых ценностей) другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, потенциальным клиентам, аффилиированным лицам, а также другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим от ее имени, государственным служащим, межправительственным организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим сторонам («Вовлеченные стороны»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по настоящему договору в соответствии с условиями настоящего договора, требованиями Заказчика и нормативных документов, регламентирующих выполнение данного вида работ.

5.2. Подрядчик обязуется при выполнении работ по настоящему Договору соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

5.3.За несвоевременное выполнение работ по настоящему Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от общей стоимости Работ за каждый день просрочки, но не более 20% этой стоимости.

5.4. За несвоевременное осуществление платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику только неустойку (но не убытки) в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.5. В случае выявления дефектов качества работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости Работ, в которых выявлены дефекты, а также возмещает Заказчику все причиненные этим убытки.

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком законодательства Республики Казахстан в сфере промышленной безопасности и охраны труда и/или внутренних нормативных актов, указанных в пункте 2.1.12. Договора и/или не устранения в соответствующий срок замечаний согласно предписанию, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

5.7. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком любого из обязательств по Договору Подрядчик предоставляет право Заказчику произвести зачет начисленной неустойки (пени, штраф, убытков) из суммы, подлежащей к оплате за оказанные Услуги. Неустойка за просрочку платежа по Договору на эту сумму Подрядчиком не начисляется. При этом Заказчик направляет Подрядчику Уведомление (заявление) о нарушенном обязательстве Исполнителем и произведенном вычете начисленной неустойки (пеня, штраф) из суммы, подлежащей к оплате за выполненные работы.

5.8. Выплата штрафных санкций (неустоек) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.9. Подрядчик гарантирует конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации или документации по настоящему договору, за исключением случаев, когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.10. В случае разглашения или передачи Подрядчиком третьему лицу какой-либо информации или документации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего договора, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки, за исключением случаев когда предоставление информации или документации обязательно для Подрядчика в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.11. В случае установления Заказчиком факта признания Подрядчиком уполномоченными государственными органами лжепредприятием, банкротом, бездействующим или если его регистрация признана недействительной либо по иным другим основаниям которые позволяют Заказчику усомнится в его надлежащем правовом статусе и законопослушности, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика (нарочно, почтой, факсимильной связью или посредством электронной почты) без последующего возмещения каких-либо убытков Подрядчику, связанных с данным расторжением Договора.

5.12. В случае, если действующим законодательством Республики Казахстан и/или учредительными документами Подрядчика (далее - Контрагент) предусмотрена необходимость получения согласия (решения) уполномоченного органа юридического лица на заключение настоящего договора, то Контрагент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами настоящего договора, предоставить в адрес Заказчика

(аффилированным лицам) без согласия Подрядчика. Заказчик обязан будет незамедлительно уведомить Подрядчика в случае такой передачи.
10.2. Подрядчик не вправе передавать свои права и/или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то Заказчика.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. После подписания договора обеими Сторонами все предыдущие переговоры и переписка между Сторонами в отношении предмета и условий настоящего договора в этой связи утрачивают юридическую силу.
11.2. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае возникновения разногласий по тексту договора преимущественную силу имеет текст договора на русском языке.
11.3. Все приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями Сторон являются его неотъемлемыми частями.
11.4. Стороны обязаны незамедлительно, в течение последующих 5-ти дней информировать друг друга о произошедших изменениях в юридическом статусе.
11.5. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра для Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.
11.6. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

8.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в связи с настоящим Договором.
8.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы.
8.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов против взяточничества или отмывания денег.
8.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, осуществляемые по настоящему Договору.
8.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому по данному делу.
8.7. Стороны вправе разработать для своих сотрудников и следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, необходимым для предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи взяток.
8.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток компаниями, выступающими в рамках данного Договора, от имени каждой из Сторон, при их наличии.
8.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, кроме платежей, не связанных с нарушением настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные (выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его расторжения.
8.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции.
8.11.Каждая из Сторон, в соответствии с проводимой в компании кадровой политикой, при осуществлении предпринимательской деятельности гарантирует неприменение принудительного труда, рабства или торговли людьми, а также, насколько известно Сторонам, принудительный груд, рабство или торговля людьми не будут являться частью операций любого из их прямых поставщиков. Стороны приняли, и будут принимать в будущем все необходимые меры для обеспечения насколько это возможно указанных гарантий на протяжении всего срока действия настоящего договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по «31» декабря 2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. ОСОБОЕ УСЛОВИЕ

10.1. Заказчик вправе передать все или часть своих прав и обязательств по настоящему Договору какой-либо третьей стороне, в том числе своему аффилированному лицу

Приложение №____

к Договору №_____

от _____2019 года

СООБЩЕНИЕ
о несчастном случае или ином повреждении здоровья трудящихся на производстве

1. Несчастный случай произошел в _____201__ года
(время, число, месяц,)
2. Название организации, ее место нахождение, место происшествия
3. Ф.И.О. пострадавшего (ших) возраст, профессия, исход
4. Краткое описание обстоятельств несчастного случая
5. Принятые меры по организации расследования
6. Дата сообщения
7. Передал
8. Принял

Подрядчик: Заказчик:

_____ _____

Приложение №____

к Договору №_____

от _____2019 года

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

_____ *(указать юридическое лицо),* именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице *(указать должность)*, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, и Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибьюшн)», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», во исполнение Договора на оказание услуг (выполнение работ) №_____ от «___» _____ 201__ года, подписали данный лист ознакомления.

В связи с подписанием вышеуказанного Договора, Подрядчик подтверждает, что был ознакомлен с:

1) «Положением о производстве Работ подрядными (субподрядными) организациями на объектах ТОО «Корпорация Казахмыс», утвержденного приказом Председателя Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» от 19.07.2010 года №183.
2) Стандартом организации СТ ТОО 050140000656-01-9-12-2011 «Методические рекомендации по подготовке анализа несчастных случаев», утвержденного приказом корпорации «Казахмыс» № 243 от 13.10.2011 года.
3) Стандартом СТ ТОО 050140000656-01-36-02-2011 «Расследование аварий горно-шахтного и стационарного оборудования», утвержденного приказом № 177 от 02 августа 2011 года.
4) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-3.3.1-11-2014 «Расследование происшествий», утвержденный Решением №36 от 10.07.2014 года,
5) Стандарта организации СТ ТОО 050140000656-01-20.1-04-2014 «Требования безопасности при ведении работ в подземных горных выработках», утвержденный Решением №24 от 23.05.2014 года,
6) Приказа №66-ПР от 25 апреля 2016 года Генерального директора ТОО «Kazakhmys Distribution» «Об утверждении Кардинальных правил безопасности ТОО «Kazakhmys Distribution (красная зона)» и приказа №219-ПР от 28 декабря 2017 года Генерального директора ТОО «Kazakhmys Distribution» «О введении в действие Перечня нарушений промышленной безопасности и охраны труда, на которые распространяется действие «Положения о предупредительных талонах» (Желтая зона Кардинальных правил безопасности,
7) Регламента «Проверок Заказчиком соблюдения контрагентами стандартов, положений и локальных актов ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)» от 04 ноября 2016 года №01-кн/188-ПР.

Заказчик:_____ Подрядчик: _____

Приложение №____

к Договору №_____

от _____2019 года

Информация о численности и отработанных часах по _____

наименование организации

за _____ 2019 года

№ п/п	Наименование организации	Списочная численность	Количество отработанных часов

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: